ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 2025/GD/01/002

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	**Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
So sídlom :	Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený :	Mons. prof. František Trstenský, PhD., spišský diecézny biskup
IČO :	00179124
DIČ :	2021235689
Právna forma :	cirkevná organizácia
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN :	[redacted]

Ďalej len *Objednávateľ*

a

Zhotoviteľ :	**STRABAG s.r.o.**
So sídlom :	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová, Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
IČO :	17 317 282
DIČ :	2020316298
IČ DPH :	SK 2020316298
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN :	[redacted]
Zapísaný v :	v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom projektu: **„Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí"**, Číslo PLSK.03.01-IP.01-0015/23 (ďalej len „dielo"), **Časť č. 1: Regenerácia Kapitulskej uličky**, podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2024 zn. 24197 – WYP zo dňa 03.10.2024.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdá objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Kat. územie Sp Podhradie, parcela 1790 - interiér Spišskej Kapituly parcely 1789, 1716, 1807/1, 1726 – dotknuté parcely**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 2 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku a písomne na adresu objednávateľa.

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	883 282,62 EUR
DPH vo výške 23%	203 155,00 EUR
Cena s DPH	1 086 437,62 EUR

(slovom: jedenmiliónosemdesiatšesťtisícštyristotridsaťsedem EUR a 62/100 centov)
4.3.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ak sa jednotlivé položky naviac prác nachádzajú v ocenenom výkaze výmer, použijú sa tam stanovené ceny položiek. Ak sa položky naviac prác nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer, na stanovenie ceny položky sa použije aktuálny software CENKROS so zľavou 15%.
Zhotoviteľ bude fakturovať len tie práce, ktoré boli skutočne vykonané.
4.4.
Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
5.2.
Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
5.3.
Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5.3.1.
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác,
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové c množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a schválením stavebného dozoru objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, j povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

5.10.

V prípade, ak bude zhotoviteľ časť diela realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 (dvadsať) dní po obdržaní úhrady faktúry objednávateľom, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne splatné záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote túto skutočnosť objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ môže pozastaviť úhrady faktúr v prospech zhotoviteľa až do doby splnenia tejto povinnosti. Počas pozastavenia platby neplynie lehota splatnosti faktúr. Obdobie pozastavenia platieb vylučuje uplatnenie nároku zhotoviteľa na úrok z omeškania alebo úhradu prípadných škôd.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 5 kalendárnych dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť priestorov staveniska, a to najmä za jeho zabezpečenie proti úrazom tretích osôb so zvýšeným zreteľom na zabezpečenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
6.4.
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
6.5.
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie a poškodenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.
6.6.
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
6.7.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonávanie diela prebieha maximálne od pondelka do soboty.
6.8.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.
6.9.
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
6.10.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov z Programu Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Číslo PLSK.03.01-IP.01-0015/23, preto Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ v prípade potreby umožnil kontrolu a audit riadnej realizácie projektu a zabezpečenia jeho udržateľnosti. Kontroly a audity vykonávajú subjekty oprávnené na výkon kontrolnej činnosti v súlade s platnými vnútroštátnymi a európskymi predpismi a aktuálnymi programovými dokumentmi.

Zhotoviteľ sprístupňuje subjektom uvedeným vyššie všetky dokumenty súvisiace s realizáciou projektu, po celú dobu ich uchovávania a to po dobu piatich rokov počítajúc od 31. decembra roka, v ktorom Riadiaci orgán zaslal záverečnú platbu zhotoviteľovi, a ak je to potrebné, je povinný do overenia oprávnenosti výdavkov vynakladaných v rámci realizácie projektu sprístupniť kontrolnému orgánu aj dokumenty, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu.
6.11.
Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
6.12.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú, skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu

týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude do
požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotov
V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanov
projektanta a stavebný dozor.

6.13.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.14.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.16.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.17.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.18.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.19.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa zodpovedať zodpovední pracovníci:

6.19.1

zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Lukáš Šulík číslo osvedčenia: 13604.

6.19.2

zamestnanec – bezpečnostný technik Michal Lednický, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia ev. čís. ABT-0184/19.

6.20.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi a so zoznamom položiek z rozpočtu, ktoré budú realizovať, uviesť v prílohe tejto zmluvy. Okrem toho, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zoznam všetkých osôb, ktoré budú vykonávať práce na zhotovovanom diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

6.21.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak, ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.22.
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
6.23.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloží objednávateľovi doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
6.24.
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa.
6.25.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité, resp. aj na iné objekty, zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
6.26.
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela, a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby, a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu podpisu tejto zmluvy.
6.27.
Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
6.28.
Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bola zistená v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli, resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím Protimonopolného úradu (PMÚ), Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.
Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.
Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva, a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané, a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch

vyhotoveniach.

7.3.

Zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa najneskôr pri odovzdaní diela tiež na všetky špecifiká zhot diela, a zároveň odovzdá objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tý diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis, resp. revízie, je zhot povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záruč doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu ale revízií.

7.4.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2 a 7.3.

7.5.

Dokladom o vykonaní diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.6.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

7.7.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bodoch 7.2. a 7.3

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať aj s uvedením dôvodov potreby dlhšieho času.

8.7.
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
8.8.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 10 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
8.9.
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
8.10.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
8.11.
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých termínov vykonania diela stanovených v časovom harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy, prípadne upravený v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi omeškaným termínom a dátumom uvedeným v zápise v stavebnom denníku, z ktorého bude vyplývať, že došlo k vykonaniu omeškaných prác zhotoviteľom a zhotoviteľ opäť postupuje v súlade so stanoveným časovým harmonogramom prác.
9.2.
Okrem nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.3. tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
9.3.
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedených v tomto bode.
9.4.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
9.5.
V prípade zmeny zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.19 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia zodpovedného pracovníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, ktorých výsledkom je táto zmluva. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
9.6
Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uzavrieť zmluvu o subdodávke podľa tejto zmluvy alebo za porušenie povinnosti oznámiť zmenu subdodávateľa podľa bodu 6.21 tejto zmluvy, alebo za porušenie povinnosti zhotoviteľa obstarať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 6.22 tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,00 €. V prípade opakovaného porušenia povinností podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ právo žiadať zaplatenie uvedenej zmluvnej pokuty aj opakovane.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán alebo

10.1.2 odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v tejto zmluve alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje, že právo na odstúpenie z dôvodu podstatného porušenia zmluvy je vyhradené iba niektorej zmluvnej strane.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V písomnom vyhotovení odstúpenia musí zmluvná strana uviesť konkrétne skutkové okolnosti, ktoré zakladajú naplnenie niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje okrem porušenia zákonných ustanovení, aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce v:

10.3.1 omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní;

10.3.2 nedodržaní a nepreukázaní kvality zhotovovania diela, pričom objednávateľom zistené vady neodstráni alebo nepreukáže kvalitu zhotovovaného diela v dohodnutých termínoch;

10.3.3 zadaní celej stavby ako subdodávky alebo postúpením zákazky tretej osobe;

10.3.4 opustení stavby alebo v inom zrejmom prejave vôle nepokračovať v riadnom plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy;

10.3.5 dopustení sa niektorého z trestných činov korupcie v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy;

10.3.6 v závažnom porušení povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, v dôsledku ktorých objednávateľ musel rozhodnúť o zastavení prác;

10.4

Z dôvodov porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľom uvedených v bode 10.3.1 až 10.3.6 je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť iba objednávateľ. Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak:

10.4.1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o nenávratný finančný príspevok a/alebo k neschváleniu procesu verejného obstarávania a/alebo k pozastaveniu poskytovania nenávratného finančného príspevku, a to bez akýchkoľvek nárokov zhotoviteľa na odškodnenie alebo

10.4.2 objednávateľ rozhodne o zastavení prác na základe právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci.

10.5.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.6.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.7.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.8.

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH €, t. j. 44 164,13 € (slovom: štyridsaťštyritisícstošesťdesiatštyri eur, 13/100 centov bez DPH) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € , t. j. 44 164,13 € (slovom: štyridsaťštyritisícstošesťdesiatštyri

eur, 13/100 centov bez DPH) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do vydania preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom, resp. do uplynutia Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní, a to v prípade ak:

a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak, ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,

b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 44 164,13 EUR (slovom: štyridsaťštyritisícstošesťdesiatštyri eur, 13/100 centov bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu, na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom,

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a proj
dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
12.3.
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iný
činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súla
priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike podľa ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote siedmych (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
13.4.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
13.5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
13.6.
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
Príloha č. 2 – Časový Harmonogram prác
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

V Sp. Podhradí, dňa: 24.02.2025

Objednávateľ:

[redacted]

Mons. prof. František Trstenský, PhD.
spišský diecézny biskup

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

V Geči, dňa: 24.02.2025

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava (27)

[redacted]

Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

[redacted]

Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

EKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_23038
Stavba: **Regenerácia kapitulskej uličky**

JKSO: KS:
Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula
Dátum: 7.2.2025

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:
Mesto Spišské Podhradie

Zhotoviteľ: IČO: 17317282 IČ DPH:
STRABAG s.r.o.

Projektant: IČO: IČ DPH:
Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:
Ing. Matúš Holova - AIP projekt s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH	**883 282,62**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 086 437,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 8/A, 825 18 Bratislava

[redacted]

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	R 23038		
Stavba:	**Regenerácia kapitulskej uličky**		
Miesto:	**Spišské Podhradie, Spišská Kapitula**	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Spišské Podhradie	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	
		883 282,62	
Náklady z rozpočtov		443 777,26	
1	SO.01 Spevnené plochy - výmena krytov	24 690,04	
2.1	SO 02 -1.3 Sadové úpravy (revitalizácia) - dažďové záhony	25 254,16	
2.2	SO 02- 02.4 Sadové úpravy (revitaliácia)- úprava priestoru pred kanóniou č.4	40 343,63	
3	SO 03 - architektúra (stavebné úpravy - prvky drobnej architektúry)	47 981,59	
3.1	SO 03.Oplotenie Pred kanóniou č.4	1 504,07	
3.10	SO 03.10 Vyrovnávajúce schody vedľa hodinovej veže	28 913,87	
3.11	SO 03.11 Vyrovnávajúce schody pri hodinovej veži	3 353,97	
3.12	SO 03.12 Schody pred kanóniou č.14	2 140,59	
3.13	SO 03.13 Predsadené schody pri bráne 5a	55 802,22	
3.2	SO 03.02 Prvky drobnej architektúry AR/3.2	8 919,92	
3.4.1	SO 03.4.1 Schody pred kanóniou č.17	3 266,35	
3.5	SO 03.5 Predsadené schody pred kanóniou č.2	705,53	
3.6	SO 03.6 Vyrovnávajúce schody pred kanóniou č.7	847,64	
3.7	SO 03.7 Vyrovnávajúce schody pred vstupom do kanónie č.8	6 136,29	
3.8.9	SO 03.8,9 Vyrovnávajúce schody pred kanóniou K/8 a vyrovnávajúce schody pri biskupskej záhrade	82 485,14	
4	SO 04 Verejné osvetlenie - výmena	31 876,68	
5.1	SO 05.1 VODOVOD,VODOVODNE, PRIPOJKY - hydrantv	56 541,86	
5.2	SO 05.2 - VODOVOD, VODOVODNE PRIPOJKY (VÝMENA)	1 895,12	
5.3	SO 05.3 VODOVOD, VODOVODNE PRIPOJKY - vereiný vodovod	16 846,69	
6	SO 06 Daždová kanalizácia		

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia kapitulskej uličky

Objekt: **1 - SO.01 Spevnené plochy - výmena krytov**

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova - AIP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**443 777,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				443 777,26
	D	1	Zemné práce				45 582,83
1	K	113106521	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m2	250,000	5,44	1 360,00
	VV		"odpas"220+30		250,000		
2	K	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 400,000	2,12	2 968,00
	VV		APL+odpas+SP		1 400,000		
3	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 400,000	6,25	8 750,00
	VV		APL+odpas+SP		1 400,000		
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	960,000	6,30	6 048,00
	VV		APL		960,000		
5	K	113107242.1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	960,000	6,30	6 048,00
	VV		"APL"960		960,000		
6	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	440,000	4,79	2 107,60
	VV		220*2		440,000		
7	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	124,500	15,86	1 974,57
	VV		ch*0,3		124,500		
8	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	124,500	0,32	39,84
	VV		ch*0,3		124,500		
9	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	175,500	15,86	2 783,43
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5		175,500		
10	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	175,500	0,53	93,02
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5		175,500		
11	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,050	15,86	1 903,99
	VV		čKM*0,35		120,050		
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	120,050	0,53	63,63
	VV		čKM*0,35		120,050		
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050	5,99	2 516,10
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5+ch*0,3+čKM*0,35		420,050		
14	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050	1,81	760,29
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5+ch*0,3+čKM*0,35		420,050		
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050	1,88	789,69
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5+ch*0,3+čKM*0,35		420,050		
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075	5,88	3 704,84
	VV		T*0,3*0,5+čOV*0,3*0,5+TO*0,3*0,5+ch*0,3+čKM*0,35		420,050		
	VV		420,05*1,5 "Prepočítané koeficientom množstva		630,075		
17	K	171209003	Poplatok za skladovanie - asfalt	t	1 205,560	0,12	144,67
	VV		1205,56		1 205,560		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 938,000	1,82	3 527,16
	VV		čKM+čKV+TD+čKZ		1 938,000		
	D	2	Zakladanie				4 166,10
19	K	211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	500,000	0,89	445,00
	VV		T		500,000		
20	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	7,500	43,48	326,10
	VV		T*0,1*0,15		7,500		
21	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	500,000	5,03	2 515,00
	VV		T		500,000		
22	*M*	*6936651000*	*Geotextília netkaná filtračná*	*m2*	*500,000*	*1,76*	*880,00*
	VV		T*1		500,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				43 353,06
23	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1 938,000	16,32	31 628,16
	VV		čKM+čKV+čKZ+TD		1 938,000		
24	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 938,000	6,05	11 724,90
	VV		došpárovanie po uložení do polosuchej zmesi				
	VV		čKM+čKV+TD+čKZ		1 938,000		
	D	5	Komunikácie				287 281,56
25	K	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	960,000	10,28	9 868,80
	VV		"čKV čadičový kameň veľký"960		960,000		
26	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	978,000	14,47	14 151,66
	VV		čKM+TD+čKZ		978,000		
27	K	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	960,000	28,46	27 321,60
	VV		"čKV čadičový kameň veľký"960		960,000		
28	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	1 938,000	74,03	143 470,14
29	*M*	*5838401650*	*Dlažbová kocka - čadič, rozmer 60/60/60*	*m2*	*102,900*	*45,36*	*4 667,54*
	VV		čKM*0,3		102,900		
30	*M*	*5838401651*	*Dlažbová kocka - čadič, rozmer 120/120/100 (80)*	*m2*	*960,000*	*52,35*	*50 256,00*
	VV		čKV		960,000		
31	*M*	*5838401652*	*Dlažbová kocka - čadič, rozmer zmes*	*m2*	*220,000*	*51,71*	*11 376,20*
	VV		čKZ		220,000		
32	*M*	*5838401653*	*Dlažbová kocka - travertín, rozmer zmes z búračky*	*m2*	*415,000*	*44,66*	*18 533,90*
33	K	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 938,000	3,94	7 635,72
	VV		čKM+čKV+TD+čKZ		1 938,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				62 992,18
34	K	917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	1 132,000	17,74	20 081,68
35	*M*	*583810001300*	*Obrubník kamenný rovný čOV*	*m*	*450,000*	*42,31*	*19 039,50*
	VV		čOV		450,000		
36	*M*	*583810001301*	*Obrubník kamenný rovný čOM*	*m*	*462,000*	*30,55*	*14 114,10*
	VV		čOM		462,000		
37	*M*	*583810001302*	*Obrubník kamenný rovný TO*	*m*	*60,000*	*27,85*	*1 671,00*
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	220,000	2,45	539,00
39	K	919735112.1	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	2,45	24,50
	VV		5*2		10,000		
40	K	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	220,000	2,15	473,00
	VV		TO		220,000		
41	K	979071111.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	415,000	2,15	892,25
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 385,320	3,53	4 890,18
43	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	361,668	1,09	394,22
	VV		1205,56*0,3		361,668		
44	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 385,320	0,63	872,75

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				401,53
45	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 346,070	0,12	401,53

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia kapitulskej uličky

Objekt: **2.1 - SO 02 -1.3 Sadové úpravy (revitalizácia) - dažďové záhony**

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 690,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 690,04
	D	1	Zemné práce				19 086,82
1	K	111212111	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pna v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	2,35	14,10
2	K	112103124	Vyrúbanie stromu v stažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmena nad 400 do 500 mm	ks	3,000	370,18	1 110,54
3	K	112201014	Odstránenie pna rucne, priemeru nad 400 do 500 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	3,000	166,20	498,60
4	K	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	3,000	7,63	22,89
5	K	162501402	Vodorovné premiestnenie kmenov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	3,000	27,45	82,35
6	K	162601402	Vodorovné premiestnenie pnov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	3,000	25,41	76,23
7	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 178,000	1,08	1 272,24
8	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*36,400*	*12,06*	*438,98*
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,000	0,62	26,04
10	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	1 178,000	4,82	5 677,96
11	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*376,960*	*20,57*	*7 754,07*
12	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 178,000	0,08	94,24
13	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 178,000	0,06	70,68
14	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 356,000	0,22	518,32
15	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,058	352,55	20,45
16	*M*	*251910000100*	*Hnojivo záhradné typu ako Cererit bezchloridové granulované balené*	*t*	*0,060*	*2 982,58*	*178,95*
17	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	23,700	5,68	134,62
18	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenost do 6000 m	m3	23,700	37,01	877,14
19	K	211971110	Zhotovenie opláštenia z nopovej fólie, v ryhe alebo v zárezе	m2	57,000	1,69	96,33
20	*M*	*283290001400*	*Profilovaná fólia š. 300 mm, hr. 0,7 mm, ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti*	*m2*	*58,140*	*2,10*	*122,09*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 830,88
21	K	938908401	Ocistenie povrchu chodníkov rucne zametaním	m2	966,000	1,18	1 139,88
22	K	938908405	Ocistenie povrchu vozoviek rucne ulahlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	1 300,000	2,07	2 691,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 772,34
23	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	377,094	4,70	1 772,34

ROZPOČET

Regenerácia kapitulskej uličky

2.2 - SO 02- 02.4 Sadové úpravy (revitaliácia)- úprava priestoru pred kanóniou č.4

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 254,16**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 254,16
	D	1	Zemné práce				13 255,30
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	34,000	2,26	76,84
2	K	113106221	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	21,000	1,28	26,88
3	K	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva taženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	21,000	1,08	22,68
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	13,000	3,11	40,43
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,400	8,34	487,06
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	58,400	1,36	79,42
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m	m3	58,400	6,29	367,34
8	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	58,400	10,15	592,76
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,400	1,14	66,58
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,440	12,93	1 208,18
11	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	201,000	1,08	217,08
12	*M*	*005720001400*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*6,211*	*12,06*	*74,90*
13	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	250,000	0,34	85,00
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,000	0,62	26,04
15	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	261,000	4,82	1 258,02
16	*M*	*103640000100*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*83,520*	*20,57*	*1 718,01*
17	K	183101111	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	480,000	0,71	340,80
18	K	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými korenami cibuliek alebo hlúz	ks	1 032,000	0,36	371,52
19	*M*	*024550000120/P*	*Cibuloviny*	*ks*	*1 032,000*	*0,94*	*970,08*
20	K	183205111	Založenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	60,000	0,74	44,40
21	*M*	*592170001900/P*	*Plastová obruba záhradna + upevnovacie klince*	*m*	*34,000*	*7,45*	*253,30*
22	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	261,000	0,08	20,88
23	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	261,000	0,06	15,66
24	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	522,000	0,22	114,84
25	K	184102110	Výsadba trvaliek Co v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	480,000	2,41	1 156,80
26	*M*	*024550000110*	*Trvalky Co 2,0l*	*ks*	*494,400*	*3,82*	*1 888,61*
27	K	184921093	Mulcovanie rastlín pri hrúbke mulca nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	60,000	2,44	146,40
28	*M*	*0554100000110*	*Mulcovacia kôra vrecovaná 70l vrecia*	*ks*	*72,000*	*5,76*	*414,72*
29	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,013	352,55	4,58

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	251910000100	*Hnojivo záhradné typu akoCererit bezchloridové granulované balené*	*t*	*0,013*	*2 982,58*	*38,77*
32	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	23,700	5,68	134,62
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenost do 6000 m	m3	23,700	37,01	877,14
34	K	211971110	Zhotovenie opláštenia z nopovej fólie, v ryhe alebo v zároze	m2	30,000	1,69	50,70
34	M	283290001400	*Profilovaná fólia š. 300 mm, hr. 0,7 mm, ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti*	*m2*	*30,600*	*2,10*	*64,26*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				420,36
35	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	31,000	8,97	278,07
36	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	31,000	4,59	142,29
	D	5	Komunikácie				4 515,19
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	31,000	9,64	298,84
38	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	31,500	74,03	2 331,95
39	M	583810000700	*Dlažobná kocka -cadic, rozmer 80-100x50 mm*	*m2*	*31,815*	*59,23*	*1 884,40*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 124,83
40	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bocnou oporou	m	16,000	17,38	278,08
41	M	583810001300	*Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín 15x10-50cm*	*m*	*16,160*	*54,25*	*876,68*
42	K	936104102	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	3,000	82,26	246,78
43	M	55356055381602 1/P	*Lavicka parková s operadlom , konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek , dĺžky 2995 mm*	*ks*	*2,000*	*1 349,09*	*2 698,18*
44	M	553560004100	*Kôš odpadkový so strieškou v.1070mm, š.570mm hl.360mm, ocelová kostra opláštená borovicovým drevom,popolník*	*ks*	*1,000*	*1 025,11*	*1 025,11*
	D	99	Presun hmôt HSV				1 938,48
45	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	130,890	14,81	1 938,48

3 - SO 03 - architektúra (stavebné úpravy - prvky drobnej architektúry)

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Mesto Spišské Podhradie

Dátum:

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Spracovatel: Anna Hricová

Objednávatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**40 343,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				35 323,44
	D	1	Zemné práce				10 190,01
1	K	113105111	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	194,000	7,86	1 524,84
	VV		"travertínová dlažba pravouhla na ďalšie použitie"		194,000		
	VV		2,63+33,66+20,26+24,41+6,62+6,59+3,04+23,94+18,77+32,8 5+7,84+5,71+2,68+5				
2	K	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	214,270	10,48	2 245,55
	VV		"pieskovcová dlažba na divoko"78,64+55,96+27,64+40,43+11,6		214,270		
3	K	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	65,660	7,86	516,09
	VV		14,67+15,18+15,64+20,17		65,660		
4	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	160,000	11,16	1 785,60
	VV		"bet. plochy a schody"160		160,000		
5	K	113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	44,000	4,47	196,68
	VV		"príjazdové plochy mlatové"44		44,000		
6	K	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	563,270	5,58	3 143,05
	VV		189+214,27+160		563,270		
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	5,99	323,46
	VV		"pre ďalšie použitie"		40,500		
	VV		3*2+3+3+4+4+5+3+2+10,5		13,500		
	VV		"obruba pri hodinovej veži"13,5		54,000		
	VV		Medzisúčet				
8	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	4,50	126,00
	VV		3,5+3,5+10,5+10,5		28,000		
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,477	38,78	328,74
	VV		"výkop pre základy anglického dvorca"0,5*0,9*(1,5+4,518)		2,708		
	VV		0,5*0,74*1,2		0,444		
	VV		"odkop pre drenáž"7,5*0,5*0,7		2,625		
	VV		"odkop pre odizolovanie muriva" 0,6*0,9*5		2,700		
	VV		Medzisúčet		8,477		
	D	2	Zakladanie				1 568,53
10	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	15,000	0,52	7,80
	VV		7,5*2		15,000		
11	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*15,300*	*0,76*	*11,63*
	VV		15*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		15,300		
12	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,875	43,48	81,53
	VV		7,5*0,5*0,5		1,875		
13	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	7,500	2,07	15,53
	VV		7,5		7,500		
14	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,675	93,05	62,81

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pod dlažbu anglického dvorca"4,5*0,15		0,675		
16	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	3,233	264,01	853,54
	VV		"anglický dvorec"0,5*0,89*(4,518+1,5)+0,5*0,74*1,5		3,233		
17	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	41,430	12,93	535,69
	VV		"DET/1"41,43		41,430		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 186,33
17	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	0,905	423,06	382,87
	VV		"anglický dvorec parapety okien"0,45*0,57*(1,510+2,02)		0,905		
18	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	1,715	423,06	725,55
	VV		"anglický dvorec"0,3*0,95*(4,518+1,5)		1,715		
19	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,051	1 527,72	77,91
	VV		1,715*0,03		0,051		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 768,89
20	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,505	305,85	154,45
	VV		0,98*1,5*0,165+0,68*1,5*0,165+0,38*1,5*0,165		0,505		
21	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,046	1 527,72	70,28
	VV		1,673*4*6*1,15/1000		0,046		
22	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,743	156,30	116,13
	VV		"anglický dvorec" 0,165*1,5*3		0,743		
23	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,743	24,47	18,18
24	K	43412141/kam	Osadenie a dodávka kamenného stupňa- prahu z pieskovca 300/300mm	m	17,000	74,72	1 270,24
	VV		"KAM/19 vstupy do kanónií - materiál brúsný masív"				
	VV		"K14,K16,K17,K3,K5,K6"17		17,000		
25	K	4341214P	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných z pieskovca -vybúraných zo schdoiska kan. č.17	m	3,600	38,78	139,61
	VV		"KAM/4"3,6		3,600		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 720,01
26	K	6124259P	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková vnútorná a vonkajšia + úprava podľa jestvujúcej	m2	9,024	47,01	424,22
	VV		"ostenia a okenné parapety okien v anglickom dvorci"				
	VV		0,57*(1,51+2,02)*2+5		9,024		
27	K	62246240TUBAK TKFRP	Vonkajšia trassová omietka s prednástrek, krytie 100%	m2	7,222	47,01	339,51
	VV		"múrik anglického dvorca"1,2*(4,518+1,5)		7,222		
28	K	622462441-TUBAK	Vonkajšia jemná omietka, hr. 4 mm typu ako TUBAK TK FRP	m2	7,220	47,01	339,41
29	K	6224624TUBAK TKFP	Vonkajšia trasová omietka WTA, hr. 20 mm- typu akoTUBAK TK FRP	m2	7,222	47,01	339,51
30	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý .ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	7,220	10,58	76,39
31	K	632452247	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	4,500	44,66	200,97
	VV		"P/8"4,5		4,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 889,67
32	K	962022391	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	96,616	41,13	3 973,82
	VV		5,5+11+29		45,500		
	VV		"oporný múr kam. plochy medzi domami č,17a 16"78,64*(1+0,3)/2		51,116		
	VV		Medzisúčet		96,616		
33	K	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,500	82,26	370,17
	VV		"búranie muriva základu pre anglický dvorec"				
	VV		6*1,5*0,5		4,500		
34	K	963022819	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	m	87,200	20,57	1 793,70
	VV		"pre ďalšie použitie"				
	VV		"travertínové stupne"				
	VV		"vežové hodiny oblúkové"30+2,5		32,500		
	VV		"severná strana rovné"6+3,4+5,4		14,800		
	VV		"južná strana rovné"7,5+10,8+3*2		24,300		
	VV		Medzisúčet		71,600		

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pieskovcové stupne"		15,600		
			1,2*13		15,600		
			Medzisúčet		87,200		
			Súčet				
	K	979042519	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	51,500	20,57	1 059,36
			23*2+5,5		51,500		
	K	979054441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	40,500	2,15	87,08
			"obrubníky kamenné na ďalšie použitie"40,5		40,500		
	K	979054442	Očisteni kamennej dlažby, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	403,270	6,46	2 605,12
			"travertínová dlažba pravouhla na ďalšie použitie"				
			2,63+33,66+20,26+24,41+6,62+6,59+3,04+23,94+18,77+32,8		189,000		
			5+7,84+5,71+2,68				
			"pieskovcová dlažba na		214,270		
			divoko"78,64+55,96+27,64+40,43+11,6				
			Medzisúčet		403,270		
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	399,513	3,53	1 410,28
			716,139		716,139		
			-(90,72+125,562+27,38+5,873+9,486+230,42/4)		-316,626		
			Medzisúčet		399,513		
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 987,825	0,24	2 397,08
			399,513*25		9 987,825		
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	733,672	1,09	799,70
41	K	979084214	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	316,626	2,34	740,90
			"kamenné dlažby na ´dalšie použitie"90,72+125,562+27,38		243,662		
			"kamenné obrubníky"5,873		5,873		
			"kamenné schody"9,486		9,486		
			"vybúrané kam. murivo"230,42/4		57,605		
			Medzisúčet		316,626		
42	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	316,626	2,64	835,89
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	399,513	7,05	2 816,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 020,19
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 652,22
44	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	47,448	10,46	496,31
			"Anglický dvorec DET/1"41,43		41,430		
			"múrik"1*(4,518+1,5)		6,018		
			Medzisúčet		47,448		
45	M	283230003400	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*56,938*	*11,75*	*669,02*
			47,448*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		56,938		
46	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,416	9,40	50,91
			"izolácia múrika anglického dvorca"0,9*(4,518+1,5)		5,416		
47	M	628310000300	*Pás ťažký asfaltový, typu ako IPA 380/SH S 40a*	*m2*	*6,499*	*4,70*	*30,55*
			5,416*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		6,499		
48	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	94,896	3,06	290,38
			"Anglický dvorec DET/1"41,43*2		82,860		
			"múrik"1*(4,518+1,5)*2		12,036		
			Medzisúčet		94,896		
49	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*109,130*	*0,76*	*82,94*
			94,896*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		109,130		
50	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,000	5,88	23,52
			2*2		4,000		
51	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*4,800*	*0,76*	*3,65*
			4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		4,800		
52	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	49,36	4,94

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Konštrukcie klampiarske				394,85
			Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,800	82,26	394,85
			"KP/1"4,8		4,800		
			Konštrukcie stolárske				2 668,07
		61121265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,704	117,52	905,37
			"O/1 1510/570"(1,51+0,57)*2		4,160		
			"O/2" 2020/570"(2,02+0,57)*2		3,544		
			Medzisúčet		7,704		
55	M	283290005800	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*8,089*	*7,26*	*58,73*
56	M	283290006200	*Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*8,089*	*7,26*	*58,73*
57	M	61111042-O1 Kap	*Drevené okno dvojkrídlové O+ OS,1510x570, izolačné trojsklo materiál drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78*	*ks*	*1,000*	*705,10*	*705,10*
	VV		"O/1"1		1,000		
58	M	61111042-O2 Kap	*Drevené okno trojkrídlové O+ OS+O,2020x570, izolačné trojsklo materiál drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78*	*ks*	*1,000*	*940,14*	*940,14*
	VV		"O/2"1		1,000		
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				188,62
59	K	77250116P	Kladenie dlažby z kameňa z pieskovcových dosák do mrázuvzdorného tmelu škárovaná škároacou hmotou tapu ako TUBAK TKF	m2	4,500	41,13	185,09
	VV		"KAM 5 skladba P/8 anglický dvorec"4,5		4,500		
60	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	35,26	3,53
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				116,43
61	K	78263132P	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. od 60 do 90 mm vrátane škárovania mrázuvzdornou škárovacou hmotou ako TUBAG TKF	m2	2,135	52,88	112,90
	VV		"KAM/6- múrik anglický dvorec"				
	VV		"ukončenie muriva pieskovcovou platňou z pôvodného muriva. očistenie a uloženie do trvalopružného tmelu a vyškárovanie škárovacou hmotou typu TUBAG TK				
	VV		6,1*0,35		2,135		
62	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	35,26	3,53

kapitulskej uličky

SO 03.Oplotenie Pred kanóniou č.4

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Mesto Spišské Podhradie

Dátum:

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 981,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 232,17
	D	1	Zemné práce				1 151,04
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,042	42,54	937,67
	VV		"výkop pre základový pás oplotenia"				
	VV		0,6*1,05*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		22,042		
2	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,042	5,99	132,03
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,042	1,81	39,90
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,042	1,88	41,44
	D	2	Zakladanie				5 819,31
5	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	22,042	264,01	5 819,31
	VV		0,6*1,05*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		22,042		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				24 641,86
6	K	317321018	Krycie platne múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37 spadované na jednu stranu s odkvapovou drážkou š.700mm a hr.70-100m	m3	2,449	285,71	699,70
	VV		0,1*0,7*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		2,449		
7	K	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	13,995	156,30	2 187,42
	VV		0,2*2*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		13,995		
8	K	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	13,995	24,47	342,46
9	K	317361016	Výstuž ríms muriv a valov z ocele 10 505	t	0,147	1 527,72	224,57
	VV		0,7*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)*0,006		0,147		
10	K	318271061	Krycia platňa pilierová pre oplotenie z tvárnic typu ako PREMAC Maclit a Preblok	ks	10,000	11,75	117,50
11	*M*	*592330009200*	*Plotová pilierová krycia platňa strieška 700x700x70-100mm*	*ks*	*10,200*	*18,80*	*191,76*
12	K	327213141	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa uprav. tvrdého	m3	12,386	458,32	5 676,75
	VV		0,6*0,59*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		12,386		
13	K	331231124	Murivo pilierov voľne stojacich štvorhranných pravouhlých z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	7,200	458,32	3 299,90
	VV		0,6*0,6*2*10		7,200		
14	K	348941111	Osadzovanie rámového oplotenia na cementovú maltu, výška rámu do 1500 mm	m	28,960	126,92	3 675,60
	VV		"Z/AR1/1" 3,64*4		14,560		
	VV		"Z/AR1/2"3,6*4		14,400		
	VV		Medzisúčet		28,960		
15	*M*	*553517/AR1/1*	*Kovová výplň v oplotení kotvená do bočných murovaných pilierov 3640x1640mm zvislé tyče z plnej ocele 20/20mm,3 rady zdvojenej pasoviny 2x40/10mm, galvanický pozinkované,povrchová úprava náter grafitová antikorózna sivá farba*	*ks*	*8,000*	*893,13*	*7 145,04*
	VV		"Z/AR1/1" 4		4,000		
	VV		"Z/AR1/2"4		4,000		
	VV		Medzisúčet		8,000		

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		Z/AR1/3	*Kovová brána dvojkrídlová v oplotení medzi murovanými piliermi 2750x2640mm zvislé tyče z plnej ocele 20/20mm,3 rady zdvojenej pasoviny 2x40/10mm, galvanický pozinkované,povrchová úprava náter grafitová antikorózna sivá farba*	*ks*	*1,000*	*1 081,16*	*1 081,16*
			"Z/AR1/3"1		1,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 539,37
17	K	6224624OTUBAK TKFRP	Vonkajšia trassová omietka , prednástrek, krytie 100%	m2	89,986	41,13	3 701,12
	VV		2*0,6*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		41,986		
	VV		0,6*4*2*10		48,000		
	VV		Medzisúčet		89,986		
18	K	622462441-TUBAK	Vonkajšia jemná omietka, hr. 4 mm typu ako TUBAK TK FRP	m2	89,986	41,13	3 701,12
19	K	6224624TUBAK TKFP	Vonkajšia trasová omietka WTA, hr. 20 mm- typu ako TUBAK TK FRP	m2	89,986	41,13	3 701,12
20	K	622491	Náter omietky oplotenia a krycích platni silikátový , dvojnásobný typu ako KEIM	m2	129,575	18,80	2 436,01
	VV		2*0,6*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		41,986		
	VV		0,9*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		31,489		
	VV		0,9*0,9*10		8,100		
	VV		0,6*4*2*10		48,000		
	VV		Medzisúčet		129,575		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 410,24
21	K	936173111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	48,000	29,38	1 410,24
	VV		6*8		48,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				670,35
22	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	114,005	5,88	670,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				749,42
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				749,42
23	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,993	2,59	54,37
	VV		0,6*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		20,993		
24	M	246170000900	*Lak asfaltový typu ako ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,006*	*1 280,92*	*7,69*
	VV		20,993*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,006		
25	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	36,737	0,52	19,10
26	M	693110001300	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*44,084*	*1,02*	*44,97*
	VV		36,737*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		44,084		
27	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,737	1,03	37,84
	VV		1,05*(4,84+4,24+4,24+4,268+2,1+2,7+3,6+4,2+4,8)		36,737		
28	M	283230002700	*Nopová HDPE fólia typu ako FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*42,248*	*3,29*	*139,00*
	VV		36,737*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		42,248		
29	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,993	9,40	197,33
30	M	628310000300	*Pás ťažký asfaltový, typu ako IPA 380/SH S 40a*	*m2*	*24,142*	*10,27*	*247,94*
	VV		20,993*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		24,142		
31	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

...3.10 - SO 03.10 Vyrovnávajúce schody vedľa hodinovej veže

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

...edávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

...hotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 504,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 479,29
	D	1	Zemné práce				102,56
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,411	42,54	102,56
	VV		"výkop pre základ"0,3*0,9*6,175+0,4*0,4*4,649		2,411		
	D	2	Zakladanie				765,94
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,282	93,05	26,24
	VV		0,15*0,4*4,7		0,282		
3	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	1,685	264,01	444,86
	VV		0,25*0,9*6,175		1,389		
	VV		0,25*0,25*4,743		0,296		
	VV		Medzisúčet		1,685		
4	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,631	156,30	254,93
	VV		0,15*(6,175+4,7)		1,631		
5	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,631	24,47	39,91
	D	4	Vodorovné konštrukcie				465,36
6	K	43412142P2	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na bet. základ, travertínové z pôvodného vybúraného schodiska, očistenie	m	12,000	38,78	465,36
	VV		"KAM 7"12		12,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				145,43
7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,950	29,38	145,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24,78
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				24,78
8	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,000	3,06	18,36
	VV		6		6,000		
9	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*6,900*	*0,76*	*5,24*
	VV		6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		6,900		
10	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

...erácia kapitulskej uličky

...11 - SO 03.11 Vyrovnávajúce schody pri hodinovej veži

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

...ávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

...tovitel':

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 913,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 699,92
	D	1	Zemné práce				819,02
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,930	42,54	167,18
	VV		"výkop pre základ"0,3*0,59*1,7+0,3*0,5*1,75+0,3*0,93*1,7+0,3*0,8*2,6+0,5*0,8*4,77+0,5*0,7*1,029		3,930		
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	11,184	56,72	634,36
	VV		"odkop pod vyrovnávajúce schody "		6,931		
	VV		0,3*4,477*2,621+0,3*(2,338+0,875+2,857)*1,873		4,253		
	VV		0,5*1,2*(1,029+6,06)		11,184		
	VV		Medzisúčet				
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	8,74	17,48
	D	2	Zakladanie				4 463,06
4	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,200	93,05	483,86
	VV		"odkop pod vyrovnávajúce schody "		5,200		
	VV		26*0,2				
5	K	273313911	Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	2,733	264,01	721,54
	VV		0,15*1,375*(2,621+1,2)/2		0,394		
	VV		0,15*1,409*(4,477+3,277)/2		0,819		
	VV		0,1*3,277*1,2		0,393		
	VV		0,1*6,016*1,873		1,127		
	VV		Medzisúčet		2,733		
6	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,442	156,30	694,28
	VV		0,15*(4,77+2,621+4,178+0,36+1,14+0,821+1,178+2,4+0,3+0,36+1,661+1,178+2,4+0,36+1,406+3,277+1,2)		4,442		
7	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,442	24,47	108,70
8	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	26,783	30,62	820,10
	VV		1,15*1,375*(2,621+1,2)/2		3,021		
	VV		1,15*1,409*(4,477+3,277)/2		6,282		
	VV		1,15*3,277*1,2		4,522		
	VV		1,15*6,016*1,873		12,958		
	VV		Medzisúčet		26,783		
9	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	5,873	264,01	1 550,53
	VV		0,3*0,59*1,7+0,3*0,5*1,75+0,3*0,93*1,7+0,3*0,8*2,6+0,5*0,8*4,77+0,5*0,7*1,029+0,5*0,7*5,551		5,873		
10	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	6,500	12,93	84,05
	VV		6,5		6,500		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 370,62
11	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	1,074	361,95	388,73
	VV		1*(6,06+1,1)*0,15		1,074		
12	K	311311953	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 35/45	m3	0,895	264,01	236,29
	VV		0,25*0,5*6,06+0,25*0,5*1,1		0,895		
13	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	7,160	156,30	1 119,11
	VV		2*0,5*6,06+2*0,5*1,1		7,160		
14	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	7,160	24,47	175,21

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	32721314P	Murivo nadzákladové múrov z masívneho kameňa travertínu štokované ako bosáž hr. 150 a š.250mm na trasovú maltu TUBAG TKM a škárované maltou TKF	m2	2,500	528,83	1 322,08
	VV		"KAM/20"2,5		2,500		
16	M	596810000100	*Rúrka tehlová pálená drenážna kruhová D 50 mm, dl. 330 mm*	*ks*	*20,000*	*6,46*	*129,20*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				16 273,22
17	K	434121425	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, brúsených-do trvalopružného mrázuvzdorného tmelu,škarovacia hmota typu ako TUBAG TKF	m	37,300	38,78	1 446,49
	VV		"materiál travertín				
	VV		"KAM/13 schody pri Hodinovej veži 360/150"30		30,000		
	VV		"KAM/14 obruba plocha chodníka rampy z masívnych blokov 30/150/500-800"6,1		6,100		
	VV		"KAM/15 šikmá kamenná obruba oporného múrika 350/150/1100 mm"1,2		1,200		
	VV		Medzisúčet		37,300		
18	M	5838400SCH	*Masívne stupne schodov z travertínu 360/150mm*	*bm*	*30,000*	*417,18*	*12 515,40*
	VV		"KAM/13"30		30,000		
19	M	5838400BL	*Masívne kamenné bloky z travertínu 300/150/500-800mm*	*bm*	*6,100*	*338,45*	*2 064,55*
	VV		"KAM/14"6,1		6,100		
20	M	5838400BUBAL	*Masívná kamenná obruba z travertínu 350/150/1100mm*	*bm*	*1,200*	*205,65*	*246,78*
	VV		"KAM/15"1,2		1,200		
	D	5	Komunikácie				1 513,35
21	K	56712211P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,500	23,26	314,01
	VV		"P/5"4,5		4,500		
	VV		"P/5a"4,5		4,500		
	VV		"P5b"4,5		4,500		
	VV		Medzisúčet		13,500		
22	M	5838401653	*Dlažbová kocka - travertín, rozmer zmes z búračky*	*m2*	*13,500*	*44,66*	*602,91*
	VV		"P/5"4,5		4,500		
	VV		"P/5a"4,5		4,500		
	VV		"P5b"4,5		4,500		
	VV		Medzisúčet		13,500		
23	K	59614111P	Kladenie dlažby z travertínových dosák z búračky do polosuchej bet. zmesi-škárovanie škárovacou hmotou typu ako TUBAG TKF	m2	13,500	44,18	596,43
	VV		"P/5"4,5		4,500		
	VV		"P/5a"4,5		4,500		
	VV		"P5b"4,5		4,500		
	VV		Medzisúčet		13,500		
	D	99	Presun hmôt HSV				260,65
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,416	5,17	260,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 213,95
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 168,05
25	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	13,500	47,01	634,64
	VV		"P/5"4,5		4,500		
	VV		"P/5a"4,5		4,500		
	VV		"P5b"4,5		4,500		
	VV		Medzisúčet		13,500		
26	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	6,500	7,05	45,83
	VV		6,5		6,500		
27	M	283230003400	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*7,800*	*11,75*	*91,65*
	VV		6,5*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		7,800		
28	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,160	9,40	67,30
	VV		7,16		7,160		
29	M	628310000300	*Pás ťažký asfaltový, typu ako IPA 380/SH S 40a*	*m2*	*8,592*	*10,27*	*88,24*
	VV		7,16*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		8,592		
30	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	26,000	3,06	79,56

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			26		26,000		
	VV						
31	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*29,900*	*0,76*	*22,72*
			26*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		29,900		
	VV						
32	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	20,160	5,88	118,54
			1*(6,06+1,1)+6,5*2		20,160		
	VV						
33	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*24,192*	*0,76*	*18,39*
			20,16*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		24,192		
	VV						
34	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 045,90
35	K	767 Z/AR11	Montáž a dodávka oceľového zábradlia z jaklových profilov 40/40/5mm a pasoviny 60/5mm, povrch. úprava galvanický pozink,grafitová sivá	celok	1,000	1 045,90	1 045,90

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia kapitulskej uličky

Objekt: **3.12 - SO 03.12 Schody pred kanónioù č.14**

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 353,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 067,74
	D	1	Zemné práce				180,24
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,250	42,54	53,18
	VV		"výkop pre základ"0,25*0,7*1,5+0,25*0,5*2,3+0,25*0,7*2+0,25*0,5*2,8		1,250		
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,932	56,72	109,58
	VV		"odkop pod vyrovnávajúce schody "				
	VV		0,3*2,3*2,8		1,932		
	VV		Medzisúčet		1,932		
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	8,74	17,48
	D	2	Zakladanie				1 464,03
4	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,259	93,05	117,15
	VV		"odkop pod vyrovnávajúce schody "				
	VV		1,904*1,4*0,3+2,8*0,9*0,1+2,3*0,9*0,1		1,259		
5	K	273313911	Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	1,030	264,01	271,93
	VV		0,1*1,543*1,4		0,216		
	VV		0,15*1,904*(0,201+0,299+0,788)		0,368		
	VV		0,15*2,3*(0,205+0,299+0,788)		0,446		
	VV		Medzisúčet		1,030		
6	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,504	156,30	391,38
	VV		0,15*(2,798+2,3+2,442+2+2,206+1,7+1,85+1,4)		2,504		
7	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,504	24,47	61,27
8	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,721	30,55	266,43
	VV		1,15*1,543*1,4		2,484		
	VV		1,15*1,904*(0,201+0,299+0,788)		2,820		
	VV		1,15*2,3*(0,205+0,299+0,788)		3,417		
	VV		Medzisúčet		8,721		
9	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	1,250	264,01	330,01
	VV		0,25*0,7*1,5+0,25*0,5*2,3+0,25*0,7*2+0,25*0,5*2,8		1,250		
10	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	2,000	12,93	25,86
	D	4	Vodorovné konštrukcie				879,07
11	K	43412142P-KAM17	Demontáž a opätovné osadenie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové , očistenie, úprava dĺžky uloženie do trvalopružného mrázuvzdorného tmelu na nový podlad	m	17,000	51,71	879,07
	VV		"KAM 17"17		17,000		
	D	5	Komunikácie				336,30
12	K	56712211P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,000	23,26	69,78
	VV		"P/10"3		3,000		
13	*M*	*5838401653*	*Dlažbová kocka - travertín, rozmer zmes z búračky*	*m2*	*3,000*	*44,66*	*133,98*
	VV		"P/10"3		3,000		
14	K	59614111P	Kladenie dlažby z travertínových dosák z búračky do polosuchej bet. zmesi-škárovanie škárovacou hmotou typu ako TUBAG TKF	m2	3,000	44,18	132,54
	VV		"P/10"3		3,000		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				150,45
15	K	917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	3,300	17,74	58,54
16	M	583810001302	*Obrubník kamenný rovný TO*	*m*	*3,300*	*27,85*	*91,91*
	VV		3,3		3,300		
	D	99	Presun hmôt HSV				57,65
17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,151	5,17	57,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				286,23
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				286,23
18	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	4,000	47,01	188,04
	VV		"P9"4		4,000		
	VV		Medzisúčet		4,000		
19	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	2,000	7,05	14,10
	VV		2		2,000		
20	M	283230003400	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*2,400*	*11,75*	*28,20*
	VV		2*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		2,400		
21	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	7,000	3,06	21,42
	VV		4+3		7,000		
22	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*8,050*	*0,76*	*6,12*
	VV		7*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		8,050		
23	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	4,000	5,88	23,52
	VV		2*2		4,000		
24	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*4,800*	*0,76*	*3,65*
	VV		4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		4,800		
25	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

ROZPOČET

Stavba: Regenerácia kapitulskej uličky

Objekt: **3.13 - SO 03.13 Predsadené schody pri bráne 5a**

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula — Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie — Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ: — Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 140,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 979,78
	D	1	Zemné práce				57,23
1	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,009	56,72	57,23
	VV		0,8*1*1,261		1,009		
	D	2	Zakladanie				215,59
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,144	93,05	13,40
	VV		0,741*0,15*1,3		0,144		
3	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,569	264,01	150,22
	VV		0,741*0,68*1,261-0,15*0,35*1,261		0,569		
4	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,221	156,30	34,54
	VV		0,175*1,261		0,221		
	VV		Medzisúčet		0,221		
5	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,221	24,47	5,41
	VV		0,175*1,261		0,221		
	VV		Medzisúčet		0,221		
6	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	0,930	12,93	12,02
	VV		0,75*1,24		0,930		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 687,48
7	K	434121426	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, drsných	m	2,600	38,78	100,83
	VV		"kam/9 180/350/1300"1,3		1,300		
	VV		"KAM/10 180/500-544/1300"1,3		1,300		
	VV		Medzisúčet		2,600		
8	*M*	*583840KAM9*	*Nový kamenný masívny stupeň predsadených schodov z travertínu 1300/350/180mm*	*ks*	*1,010*	*605,21*	*611,26*
	VV		"KAM/9"1		1,000		
	VV		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010		
9	*M*	*583840KAM10*	*Nový kamenný masívny stupeň predsadených schodov z travertínu 500-544/180/1300mm*	*ks*	*1,000*	*975,39*	*975,39*
	VV		"KAM 10"1		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				19,48
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,658	11,75	19,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				160,81
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				160,81
11	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	2,100	47,01	98,72
	VV		1*2,1		2,100		
12	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	1,575	7,05	11,10
	VV		0,75*2,1		1,575		
13	*M*	*283230003400*	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*1,890*	*11,75*	*22,21*
	VV		1,575*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		1,890		
14	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,579	3,06	4,83
	VV		0,752*2,1		1,579		

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*1,816*	*0,76*	*1,38*
			1,579*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1,816		
	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,150	5,88	18,52
			0,75*2,1*2		3,150		
	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*3,780*	*0,76*	*2,87*
			3,15*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		3,780		
18	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 802,22**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				413,83
	D	4	Vodorovné konštrukcie				413,83
1	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	66,98	334,90
	VV		"bet. prstence pod travertínové žľaby"5		5,000		
2	M	5922400128PC	*Betónový vyrovnávací prstnenec 625/120/120 priemer 625mm v. 120mm*	*ks*	*5,050*	*15,63*	*78,93*
	VV		5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		5,050		
	D	Ostatné	Ostatné				55 388,39
	D	AR/3.2	PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY				55 388,39
3	K	PDA/1	Travertínový žľab s prehlbňou pre rozptyl vody s krycou mriežkou a s košom	celok	2,000	3 701,78	7 403,56
	VV		"PDA/1"2		2,000		
4	K	PDA/1a	Travertínový žľab s prehlbňou pre rozptyl vody bez krycej mriežky s košom	celok	6,000	3 407,99	20 447,94
	VV		"PDA/1a"6		6,000		
5	K	PDA/1b	Travertínový žľab priamy pre rozptyl vody s košom,bez priehlbne a krycej mriežky	celok	1,000	2 996,68	2 996,68
	VV		"PDA/1b"1		1,000		
6	K	PDA/2	Infopanel	celok	2,000	5 875,84	11 751,68
	VV		"PDA/2"2		2,000		
7	M	553816PDA/3	*Parková lavička typu ako BLOCQ dl. 2995mm,hl.540mm,v.440mm*	*ks*	*3,000*	*1 349,09*	*4 047,27*
	VV		"PDA3"3		3,000		
8	M	55356001PDA/4	*Stojan na bicykel typu ako EDGETYRESTE 410, oceľová konštrukcia, gumový pás na ochranu laku bicyklov*	*ks*	*6,000*	*323,23*	*1 939,38*
	VV		"PDA/4"6		6,000		
9	M	553560004PDA/5	*Kôš odpadkový so strieškou typu ako Lena- samostatne stojací na vlastno stĺpiku hl.360,v.1070,š.570mm, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami*	*ks*	*4,000*	*1 025,11*	*4 100,44*
	VV		"PDA/5"4		4,000		
10	M	553560004PDA/6	*Kôš odpadkový so strieškou typu ako Lena- umiestnený na stožiari svietidla verejného osvetlenia hl.400,v.865,š.570mm, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami*	*ks*	*3,000*	*900,48*	*2 701,44*
	VV		"PDA/6"3		3,000		

...4.1 - SO 03.4.1 Schody pred kanóniou č.17

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

...vateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

...staviteľ: Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 919,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 165,43
	D	1	Zemné práce				309,50
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,375	56,72	248,15
	VV		0,6*1,2*1,25		0,900		
	VV		0,5*1,217*(4,05+1,227)		3,211		
	VV		0,4*0,75*0,88		0,264		
	VV		Medzisúčet		4,375		
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900	8,74	7,87
	VV		0,15*6		0,900		
3	*M*	*583410003000*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043*	*t*	*1,440*	*37,14*	*53,48*
	VV		0,9*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		1,440		
	D	2	Zakladanie				1 120,98
4	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1,208	411,31	496,86
	VV		0,3*0,75*(4,05+1,321)		1,208		
5	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	2,364	264,01	624,12
	VV		0,6*1,217*1,25		0,913		
	VV		0,5*0,45*(4,05+1,227)		1,187		
	VV		0,4*0,75*0,88		0,264		
	VV		Medzisúčet		2,364		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 501,03
6	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	2,756	411,31	1 133,57
	VV		0,3*(0,969+0,75)*(2,35+1,673+1,321)		2,756		
7	*M*	*596810000100*	*Rúrka tehlová pálená drenážna kruhová D 50 mm, dl. 330 mm*	*ks*	*3,000*	*6,46*	*19,38*
8	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,083	1 645,24	136,55
	VV		2,756*0,03		0,083		
9	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	70,51	211,53
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 941,05
10	K	430321716	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 35/45	m3	1,158	268,40	310,81
	VV		0,15*1,673*(2,335+1,673)+0,15*0,3*1,35/2*5		1,158		
11	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,046	1 645,24	75,68
	VV		1,673*4*6*1,15/1000		0,046		
12	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,862	156,30	1 072,53
	VV		1,539*2,35+1,537*1,321+0,15*1,35*6		6,862		
13	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,862	24,47	167,91
14	K	43412144P	Osadzovanie schodiskových stupňov jednostranne zamurovaných súčasne pri murovaní, drsných	m	8,100	38,78	314,12
	VV		"kam/1 kamenné masívne stupne z pôvodného schodiska uložené do trvalopružného mrazuvzdorného tmelu a škárované mrazuvzdornou škárovacou hmotou typu TUBAK TKF"				
	VV		6*1,35		8,100		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 478,57

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Vonkajšia trassová omietka s prednástrek, krytie 100%	m2	15,570	47,01	731,95
			(0.75+0,15+0,969+0,9)*(3,95+1,673)		15,570		
			Vonkajšia jemná omietka, hr. 4 mm typu ako TUBAK TK FRP	m2	15,570	47,01	731,95
			Vonkajšia trasová omietka WTA, hr. 20 mm typu ako-TUBAK TK FRP	m2	15,570	47,01	731,95
			Náter fasádny minerálny tekutý .ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	15,570	10,58	164,73
			Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	2,642	44,66	117,99
			"P/7"2*1,321		2,642		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				709,54
20	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,430	41,13	58,82
	VV		5,296*0,45*0,6		1,430		
21	K	962022391	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	3,124	41,13	128,49
	VV		7,811*0,4		3,124		
22	K	963023611	Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zo steny kamennej, -0,35700t	m	16,667	8,23	137,17
	VV		"AR/4.1"1,367*7+1,183*6		16,667		
	VV		"pieskovcové stupne pre ďalšie použitie na anglický dvorček"				
23	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,079	32,90	68,40
	VV		"podklad pod stupňami a podestou"(2,042+2,656+2,233)*0,3		2,079		
24	K	976027231	Vybúranie krycích dosiek kamenných, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,21600t	m2	2,375	27,42	65,12
	VV		"AR/4.1"0,45*(0,4+1,624+2,2+1,053)		2,375		
	VV		"pieskovcové platne na spätné použitie"				
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,171	3,53	53,55
	VV		3,146+7,451+4,574		15,171		
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	379,275	0,24	91,03
	VV		15,171		15,171		
	VV		15,171*25 "Prepočítané koeficientom množstva		379,275		
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,171	7,05	106,96
	D	99	Presun hmôt HSV				104,76
28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,263	5,17	104,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				754,49
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				521,08
29	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	10,089	47,01	474,28
	VV		2*3,95+0,3*3,95+0,6*1,673		10,089		
30	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,100	9,40	19,74
	VV		"medzi základmi a murivom"0,7*1,5*2		2,100		
31	*M*	*628310000300*	*Pás ťažký asfaltový, typu ako IPA 380/SH S 40a*	*m2*	*2,520*	*10,27*	*25,88*
	VV		2,1*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		2,520		
32	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				120,25
33	K	77250116P	Kladenie dlažby z kameňa z pieskovcových dosák do mrázuvzdorného tmelu škárovaná škároacou hmotou tapu ako TUBAK TKF	m2	2,642	44,18	116,72
34	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	35,26	3,53
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				113,16
35	K	78263132P	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. od 60 do 90 mm vrátane škárovania mrázuvzdornou škárovacou hmotou ako TUBAG TKF	m2	2,120	51,71	109,63
	VV		"KAM/3"				
	VV		"ukončenie muriva pieskovcovou platňou z pôvodného muriva. očistenie a uloženie do trvalopružného tmelu a vyškárovanie škárovacou hmotou typu TUBAG TK				

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		(3,95+1,35)*0,4		2,120		
K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	35,26	3,53

ROZPOČET

Regenerácia kapitulskej uličky

3.5 - SO 03.5 Predsadené schody pred kanóniou č.2

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 266,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 105,54
	D	1	Zemné práce				23,18
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,545	42,54	23,18
	VV		"výkop pre základ"0,4*0,45*(2,1+0,46+0,469)		0,545		
	D	2	Zakladanie				419,29
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,237	93,05	22,05
	VV		0,752*0,15*2,1		0,237		
3	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,579	258,13	149,46
	VV		0,752*0,3*2,1+0,469*0,15*1,5		0,579		
4	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,455	156,30	227,42
	VV		0,3*(2,1+0,748+0,787)		1,091		
	VV		0,15*(1,5+0,46+0,469)		0,364		
	VV		Medzisúčet		1,455		
5	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	1,575	12,93	20,36
	VV		0,75*2,1		1,575		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 599,17
6	K	434121426	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, drsných	m	4,450	38,78	172,57
	VV		"kam/12 360/150/400,360/150/430,360/150/2100"2,95		2,950		
	VV		"KAM /12a"1,5		1,500		
	VV		Medzisúčet		4,450		
7	M	583840KAM12	*Nový kamenný masívny stupeň predsadených schodov z travertínu 360/150mm*	m	*2,980*	*417,18*	*1 243,20*
	VV		2,95*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2,980		
8	M	583840KAM12a	*Nový kamenný masívny stupeň predsadených schodov z travertínu 460-470/150/1500mm*	ks	*1,000*	*1 183,40*	*1 183,40*
	VV		"KAM 12/a"1		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				63,90
17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,175	29,38	63,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				160,81
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				160,81
9	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	2,100	47,01	98,72
	VV		1*2,1		2,100		
10	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	1,575	7,05	11,10
	VV		0,75*2,1		1,575		
11	M	283230003400	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	m2	*1,890*	*11,75*	*22,21*
	VV		1,575*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		1,890		
12	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,579	3,06	4,83
	VV		0,752*2,1		1,579		
13	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	m2	*1,816*	*0,76*	*1,38*
	VV		1,579*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		1,816		

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,150	5,88	18,52
			0,75*2,1*2		3,150		
15	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu akoTatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*3,780*	*0,76*	*2,87*
			3,15*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		3,780		
16	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**705,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				577,74
	D	1	Zemné práce				39,90
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,938	42,54	39,90
	VV		"výkop pre základ"1*0,3*1,5+0,25*0,65*1,5*2		0,938		
	D	2	Zakladanie				312,44
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,075	93,05	6,98
	VV		0,25*0,1*1,5*2		0,075		
3	K	273313911	Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	0,225	134,74	30,32
	VV		0,15*1*1,5		0,225		
4	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,675	156,30	105,50
	VV		0,15*1,5*3		0,675		
5	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,675	24,47	16,52
6	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,500	30,55	45,83
	VV		1,5*1		1,500		
7	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,377	264,01	99,53
	VV		0,25*0,515*1,5		0,193		
	VV		0,25*0,490*1,5		0,184		
	VV		Medzisúčet		0,377		
8	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	0,600	12,93	7,76
	VV		0,6		0,600		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				174,51
9	K	43412142P	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného vybúraného schodiska, očistenie , úprava dĺžky a uloženie do trvalopružného mrázuvzdorného tmelu	m	4,500	38,78	174,51
	VV		"KAM 11"1,5*3		4,500		
	D	99	Presun hmôt HSV				50,89
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,732	29,38	50,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127,79
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				127,79
11	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	2,250	47,01	105,77
	VV		1,5*1,5		2,250		
12	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	0,600	7,05	4,23
	VV		0,6		0,600		
13	*M*	*283230003400*	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*0,720*	*11,75*	*8,46*
	VV		0,6*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		0,720		
14	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,200	5,88	7,06
	VV		0,6*2		1,200		

Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
...fólia polypropylénová typu ako Tatratex GTX N 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, natiahnutá, MIVA	*m2*	*1,440*	*0,76*	*1,09*
1,2*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		1,440		
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

Typ	Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**847,64**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				684,59
D	1		Zemné práce				48,79
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,147	42,54	48,79
VV			"výkop pre základ"1*0,3*1,837+0,25*0,65*1,832*2		1,147		
D	2		Zakladanie				347,06
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,180	93,05	16,75
VV			0,25*0,1*1,832*2		0,092		
VV			0,1*0,48*1,832		0,088		
VV			Medzisúčet		0,180		
3	K	273313911	Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	0,275	134,74	37,05
VV			0,15*1*1,832		0,275		
16	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,824	156,30	128,79
VV			0,15*1,832*3		0,824		
17	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,824	24,47	20,16
18	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,832	8,25	15,11
VV			1,832*1		1,832		
4	K	274313911	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,460	264,01	121,44
VV			0,25*0,515*1,832		0,236		
VV			0,25*0,490*1,832		0,224		
VV			Medzisúčet		0,460		
7	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	0,600	12,93	7,76
VV			0,6		0,600		
D	4		Vodorovné konštrukcie				221,05
8	K	43412142P	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného vybúraného schodiska, očistenie , úprava dĺžky a uloženie do trvalopružného mrázuvzdorného tmelu	m	5,700	38,78	221,05
VV			"KAM 7"1,9*3		5,700		
D	99		Presun hmôt HSV				67,69
9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,304	29,38	67,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				163,05
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				163,05
10	K	711114051	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej,dvojnásobná	m2	3,000	47,01	141,03
VV			1,5*2		3,000		
11	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	0,600	7,05	4,23
VV			0,6		0,600		
12	*M*	*283230003400*	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*0,720*	*11,75*	*8,46*
VV			0,6*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		0,720		
13	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1,200	5,88	7,06

Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		1,200		
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná,	*m2*	*1,440*	*0,76*	*1,09*
4.PP/4		1,440		
1.23-1.2 "Prepočítané koeficientom množstva				
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 136,29**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 535,71
	D	1	Zemné práce				380,14
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,520	42,54	64,66
	VV		"výkop pre základ"0,25*0,8*1,9*4		1,520		
17	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,562	56,72	315,48
	VV		"odkop pod vyrovnávajúce schody AR 8 a AR 9"				
	VV		0,3*(0,363+1,014+1,579+1,35+1,852+1,012+0,873+1,871)*1,87		5,562		
	D	2	Zakladanie				2 303,77
2	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,318	93,05	308,74
	VV		1,904*0,3*1,771		1,012		
	VV		(0,924+0,889)*0,175*1,75		0,555		
	VV		1,818*0,25*1,75		0,795		
	VV		(1,278+1,578+0,552)*1,87*0,15		0,956		
	VV		Medzisúčet		3,318		
3	K	273313911	Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	1,910	134,74	257,35
	VV		0,15*(1,904+0,889+0,924)*1,775		0,990		
	VV		0,15*(0,552+1,578+1,278)*1,8		0,920		
	VV		Medzisúčet		1,910		
4	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,590	156,30	717,42
	VV		0,15*1,8*17		4,590		
5	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,590	24,47	112,32
6	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,732	30,55	388,96
	VV		(1,904+0,889+0,924)*1,775		6,598		
	VV		(0,552+1,578+1,278)*1,8		6,134		
	VV		Medzisúčet		12,732		
18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,710	258,13	441,40
	VV		0,25*0,85*1,775		0,377		
	VV		0,25*1,05*1,8		0,473		
	VV		0,25*0,8*1,8		0,360		
	VV		0,25*1,08*1,85		0,500		
	VV		Medzisúčet		1,710		
8	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	6,000	12,93	77,58
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 163,40
9	K	43412142P	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného vybúraného schodiska, očistenie , úprava dĺžky a uloženie do trvalopružného mrázuvzdorného tmeluškárovacia hmota typu akoTUBAGTKF	m	30,000	38,78	1 163,40
	VV		"KAM 7"30		30,000		
	D	5	Komunikácie				896,80
5	K	56712211P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,000	23,26	186,08
	VV		"P/1"3,5		3,500		
	VV		"P/2"4,5		4,500		
	VV		Medzisúčet		8,000		
	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	8,000	44,18	353,44

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
					3,500 4,500 8,000		
			Dlažbová kocka - travertín, rozmer zmes z búračky	m2	8,000	44,66	357,28
			"P/1"3,5 "P/2"4,5 Medzisúčet		3,500 4,500 8,000		
	D	99	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				681,60
	-	95690111P	Osadenie a dodávka kovového madla na murované oplotenie Kan.č.8 a bis. záhrady z kovového uzavretého profilu 50/50 s pvrchovou úpravou žiarový pozink a antikorozna grafitová sivá farba	celok	1,000	681,60	681,60
	D	99	Presun hmôt HSV				110,00
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,276	5,17	110,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				600,58
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				600,58
12	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	6,000	7,05	42,30
	VV		6		6,000		
13	M	283230003400	*Hydroizolačná HDPE fólia typu ako ATARFIL HD hr. 1,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS*	*m2*	*7,200*	*11,75*	*84,60*
	VV		6*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		7,200		
21	M	553450034100	*Profil prevetrávací typu ako DELTA-PT-PROFIL, príslušenstvo k fóliám DORKEN*	*ks*	*15,600*	*9,99*	*155,84*
	VV		12*1,3 "Prepočítané koeficientom množstva		15,600		
27	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,000	3,06	18,36
	VV		"P/4"6		6,000		
28	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*6,900*	*0,76*	*5,24*
	VV		6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		6,900		
14	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	12,000	5,88	70,56
	VV		06*2		12,000		
15	M	693110001200	*Geotextília polypropylénová typu ako Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*14,400*	*0,76*	*10,94*
	VV		12*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		14,400		
19	K	711491275	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	12,000	17,63	211,56
16	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,100	11,75	1,18

4 - SO 04 Verejné osvetlenie - výmena

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**82 485,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 278,07
	D	2	Zakladanie				1 278,07
1	K	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 (0,5/0,5/1,2m - 13x)	m3	3,900	146,90	572,91
2	K	275351215	Debnenie pre betón. základ stožiara, zhotovenie-dielcov	m3	3,900	150,70	587,73
3	K	275351216	Debnenie - odstránenie-dielcov	m3	3,900	30,11	117,43
	D	M	Práce a dodávky M				77 513,10
	D	21-M	Elektromontáže				42 004,83
4	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalacná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	135,000	2,06	278,10
5	*M*	*345710009100*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20*	*m*	*141,750*	*0,99*	*140,33*
6	K	210010058	Rúrka tuhá elektroinštalacná z PVC typ 1520, uložená pevne	m	35,000	2,09	73,15
7	*M*	*345710002100*	*Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM DN 20*	*m*	*36,750*	*1,35*	*49,61*
8	K	210010151	Rúrka ohybná elektroinštalacná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	10,000	3,20	32,00
9	*M*	*345710005700*	*I-Rúrka FXKVR 63 cierna*	*m*	*10,500*	*1,39*	*14,60*
10	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukoncenia káblov a zapojenia vodicov typ 6455-11 do 4 m	ks	4,000	18,92	75,68
11	*M*	*345410013000*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm*	*ks*	*4,000*	*4,77*	*19,08*
12	K	210100003	Ukoncenie vodicov v stožiar. rozv. vrátane zapojenia do 16 mm2	ks	26,000	3,20	83,20
13	K	210100204	Ukoncenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	16,000	8,24	131,84
14	K	210100251	Ukoncenie celoplastových káblov zmrašt. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	43,000	9,21	396,03
15	K	210100252	Ukoncenie celoplastových káblov zmrašt. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	12,02	24,04
16	K	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm), pre vonkajšie práce	ks	1,000	19,31	19,31
17	*M*	*345820000300*	*Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 10-35*	*ks*	*1,000*	*70,51*	*70,51*
18	K	210101361	NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm), pre vonkajšie práce	ks	1,000	7,72	7,72
19	*M*	*345810005300*	*Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35*	*ks*	*1,000*	*29,38*	*29,38*
20	K	210120001	Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	13,000	6,96	90,48
21	*M*	*345290008900*	*Patrón poistkový 10A*	*ks*	*13,000*	*0,53*	*6,89*
22	K	210191563	Osadenie skrine rozvádzaca verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodicov RVO 6 - RVO	ks	1,000	35,10	35,10
23	*M*	*35713P*	*Rozvádzac verejného osvetlenia - vid príloha*	*ks*	*1,000*	*1 351,44*	*1 351,44*
24	K	210201460P	B, C Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	8,000	622,84	4 982,72
25	K	210201810	A Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, ulicného, LED	ks	13,000	26,63	346,19
26	*M*	*34812P*	*Svietidlá vrát. stožiarov - vid. samostatná príloha*	*ks*	*1,000*	*19 860,35*	*19 860,35*
27	K	210201852	Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre ulicné svietidlá	ks	13,000	87,75	1 140,75
28	K	21020188x	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	13,000	33,14	430,82

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			...rozvodnica (1- resp. 2- okruhová napr.	ks	13,000	52,88	687,44
			...napájací zdroj pre svietidlo B, C	ks	4,000	182,15	728,60
			Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn	m	40,000	3,87	154,80
			Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	24,800	2,70	66,96
			Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	460,000	3,04	1 398,40
		4358900	Pásovina uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	433,320	2,94	1 273,96
		220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	14,000	3,01	42,14
		4410004000	Svorka FeZn pripájaca oznacenie SP 1	ks	14,000	1,12	15,68
		210220253	Svorka FeZn uzemnovacia SR03	ks	26,000	3,01	78,26
	M	354410000900	Svorka FeZn uzemnovacia oznacenie SR 03 A	ks	26,000	1,82	47,32
39	K	210220300	Ochranné pospájanie v stožiari Cu 4-16mm2	m	100,000	1,00	100,00
40	M	341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm2	m	105,000	1,12	117,60
41	K	210290822P	Odpojenie a znovuzapojenie exist. káblov	ks	3,000	17,63	52,89
42	K	210800108	Kábel medený uložený volne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	200,000	0,78	156,00
43	M	341110000800	Kábel medený CYKY - J 3x2,5 mm2	m	210,000	1,59	333,90
44	K	210800117	Kábel medený uložený volne CYKY 450/750 V 4x10	m	460,000	1,34	616,40
45	M	341110001700	Kábel medený CYKY - J 4x10 mm2	m	483,000	6,99	3 376,17
46	K	210800186	Kábel medený uložený v stožiari CYKY 450/750 V 3x1.5	m	100,000	0,62	62,00
47	M	341110000700	Kábel medený CYKY -J 3x1,5 mm2	m	105,000	1,00	105,00
48	K	210802583	Kábel medený uložený volné H05RN-F (CGLU) 300/500 V 3x1	m	25,000	0,62	15,50
49	M	341310032600	Kábel medený flexibilný gumený H05RN-F 3x1 mm2	m	26,250	1,23	32,29
50	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	2,96	29,60
51	M	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	10,500	4,94	51,87
53	K	210950201	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	220,000	0,52	114,40
52	K	210950201P	Príplatok za montáž v obsadenej trase	m	1,500	0,59	0,89
54	K	210950202	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	220,000	1,74	382,80
55	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	307,04	307,04
56	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	307,04	921,12
57	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	307,04	921,12
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	125,36	125,36
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				35 508,27
59	K	460030006P	Križovanie s podz. vedeniami + rezerva pre križovania s odkrytými exist. podz. Vedeniami - prídavný výkop 15 prípadov á 0,5m3	m3	7,500	44,66	334,95
60	K	460050704P	Výkop jamy pre káblovú komorU KK1 vratane odcerpania vody, v zemine tr. 4; do 2 m3 vrátane,	ks	1,000	111,64	111,64
61	M	535P	Komora PolyVault 3636-920; SITEL s.r.o./+421 911 902 049/	súb.	1,000	690,27	690,27
62	M	535PP	Poklop na komoru; B125 pre zámkovú dlažbu; SITEL s.r.o./+421 911 902 049/	ks	1,000	824,97	824,97
63	K	460200163	Hlbenie káblovej ryhy rucne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 (50%) / 4(50%)	m	470,000	9,38	4 408,60
64	K	460200323	Hlbenie káblovej ryhy rucne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 (50%) / 4(50%)	m	230,000	21,86	5 027,80
65	K	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hlbky do 200 cm	m	230,000	19,40	4 462,00
	M	6051020200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost II hr.18-22mm x B=250-300mm	m3	20,240	11,75	237,82
	M	6051511600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolcek akost II prierez 25-75mm L=100-175cm	m3	23,000	11,75	270,25
	M	9999000000	Ostatný materiál	kpl	230,000	1,18	271,40
	K	460400101	Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hlbky do 2 m	m	72,000	13,24	953,28
	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	2,34	70,20
	M	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,920	23,44	45,00
	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami napriec kábla na šírku 35 cm	m	470,000	3,78	1 776,60

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	8,225	24,68	202,99
74	K	46042P	Zriadenie, štrkového lôžka pod komoru	m3	0,180	176,28	31,73
75	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	900,000	0,83	747,00
76	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	900,000	0,26	234,00
77	K	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbocnice pre kábel do 6 kV s dodanim piesku a tehál	ks	1,000	7,80	7,80
78	M	596110002800	Tehla plná pálená, lxšxv 290x140x65 mm, P15 1	ks	65,000	1,81	117,65
79	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	650,000	1,93	1 254,50
80	M	8595057688568 P	Rúrka HDPE 50x4 - rezerva pre optiku	m	682,000	3,47	2 366,54
81	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	52,000	1,93	100,36
82	M	KTR000000034	Rúrka pevná FXKVR 63mm	m	40,950	2,17	88,86
83	M	KTR000002856	Rúrka pevná HFKR 110mm	m	13,650	2,94	40,13
84	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	250,000	5,61	1 402,50
85	M	KTR000000452	I-Rúrka KSX (FXKVR) 63mm cierna	m	265,000	2,17	575,05
86	K	460510022P	Rezerva - delená chránicka do pr. 90 pre exist. káble SLP, NN	m	50,000	5,68	284,00
87	M	KTR0000004PC	Delená chránicka do d.=90mm - rezerva	m	50,000	29,38	1 469,00
88	K	460560163	Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	470,000	3,53	1 659,10
89	K	460560303	Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	230,000	7,65	1 759,50
90	K	46056P	Obsyp káblovej komory štrkom do 0,75 hlbky a nasledne zeminou s postupným zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 5 - 7 - podla montaznych pokynov vyrobcu	m3	1,400	68,16	95,42
91	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väcšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	419,000	3,10	1 298,90
92	K	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	11,500	29,38	337,87
93	M	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	11,500	146,90	1 689,35
94	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	261,24	261,24
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 693,97
99	K	210100431	Odpájanie exist. káblov	ks	20,000	5,21	104,20
98	K	210962057	Demontáž svietidiel na stožiaroch	ks	6,000	14,15	84,90
96	K	210962067	Demontáž stožiarov V.O.	ks	6,000	33,20	199,20
95	K	210963141	Demontáž exist. rozv. zap - 1000x1200x500	kpl	1,000	15,28	15,28
97	K	HZS 03	Búranie základov exist. V.O.	ks	6,000	99,89	599,34
100	K	HZS 06	Demontáž a znovumontáž reprod. obec. rozhlasu	kpl	1,000	52,88	52,88
101	K	HZS 07	Vytýcenie exist. vedení NN, VN	kpl	1,000	411,31	411,31
102	K	HZS 08	Zistovanie skut. stavu zapojenia vývodov v exist. R.VO	hod	8,000	17,63	141,04
103	K	HZS 09	Nešpecifikované práce spojené s prekládkou exist. ozvucenia na nový stožiar VO	hod	3,000	29,38	88,14
104	K	HZS 10	Nešpecifikované práce spojené s výmenou rozv. R.VO, demontážou a odpájaním exist. svet. bodov, docasným napojením exist. rozvodov na nový rozvod	hod	10,000	23,50	235,00
105	K	HZS 11	Práce spojené s koordináciou s ostat. podzem. vedeniami (exist. aj novými), spolupráca s dodávatelom kábl. komory pri jej pokládke do zeme	hod	20,000	17,63	352,60
106	K	HZS 12	Spolupráca so stavbou pri realizácii osvetlenia dolnej brány (osadenie svietidiel, pokládka kabeláže, umiestnenie napájacích zdrojov)	hod	16,000	29,38	470,08
107	K	HZS 13	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	40,000	23,50	940,00

5.1 - SO 05.1 VODOVOD,VODOVODNĚ, PRÍPOJKY -hydranty

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 876,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 876,68
	D	1	Zemné práce				5 487,75
1	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,655	23,50	38,89
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,550	25,85	427,82
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,550	1,41	23,34
4	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 50%	m3	16,550	45,36	750,71
5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	16,550	3,06	50,64
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	66,200	5,29	350,20
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	66,200	3,76	248,91
8	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33,100	45,71	1 513,00
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,020	5,64	62,15
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	77,140	0,59	45,51
	VV		11,02*7 "Prepočítané koeficientom množstva		77,140		
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,020	9,40	103,59
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,020	0,71	7,82
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,020	41,13	453,25
14	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	23,080	17,63	406,90
15	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*43,621*	*18,80*	*820,07*
	VV		23,08*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		43,621		
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,870	23,50	184,95
	D	4	Vodorovné konštrukcie				509,05
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,970	70,51	138,90
18	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,000	182,15	182,15
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	8,000	23,50	188,00
	D	8	Rúrové vedenie				24 630,47
20	K	852262121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	6,000	41,13	246,78
21	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	29,38	146,90
23	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	19,650	0,94	18,47
24	*M*	*286130034000.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m*	*m*	*19,650*	*22,09*	*434,07*

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	1,637	68,91	112,81
	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	5,000	45,23	226,15
27	M	449160002100	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,5 m, A2B, na vodu, HAWLE	ks	4,000	1 703,99	6 815,96
29	M	142110003300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 194 mm, hr. steny 5,6 mm, ozn.11 353.0	m	14,500	58,70	851,15
30	M	552510000110.S	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 100, tlaková trieda C100 so základnou protikoróznou ochranou a pružným násuvným spojom, pre vodu	m	6,000	34,08	204,48
31	M	552520037500	Koleno FFK prírubové z tvárnej liatiny DN 100/22°, PN 16, DUKTUS	ks	5,000	293,79	1 468,95
28	M	449160003000	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW SGG DN 150 2A/B RD=1,50 m na vodu, HAWLE	ks	1,000	2 526,61	2 526,61
32	M	449MATPC HAWLE 054	špeciálna príruba HAWLE c0400 DN100 pre PE.PVC potrubie HAWLE	ks	8,000	564,08	4 512,64
33	M	449MATPC 801	Porealizačne zameranie	m	20,000	26,44	528,80
34	M	449MATPC 802	Nepredvídané náklady 3%z nákladov objektu	%	1,000	3 525,51	3 525,51
35	M	449MATR 20 7	Tesniaca manžeta PLITEC -MODEL "S" rozmer 112x200	SB	8,000	164,52	1 316,16
36	M	449MATR 21 7	Klyná objímka RACI SEGMENT F25	ks	16,000	11,16	178,56
37	M	449MATR 21 8	Klyná objímka RACI SEGMENT G25	ks	16,000	11,16	178,56
38	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	19,650	2,94	57,77
39	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	19,650	5,88	115,54
40	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	176,28	705,12
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	1,76	35,20
42	M	3411100	Vodič Cy čierny 6 drôt	m	32,000	12,34	394,88
43	M	343820000300.S	Páska izolačná čierna 50 mm, dĺ. 15 m	ks	5,000	5,88	29,40
D		99	Presun hmôt HSV				1 249,41
44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,263	58,76	1 249,41

Regenerácia kapitulskej uličky

Objekt:

5.2 - SO 05.2 - VODOVOD, VODOVODNÉ PRÍPOJKY (VÝMENA)

Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**56 541,86**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				56 541,86
	D	1	Zemné práce				20 932,46
1	K	120001101	Príplatok za staženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	29,455	23,50	692,19
2	K	132201202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3-50%	m3	147,275	25,85	3 807,06
3	K	132201209	Príplatok za lepivost horniny tr.3	m3	147,275	1,41	207,66
4	K	132301202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3-50%	m3	147,275	25,85	3 807,06
5	K	132301209	Príplatok za lepivost horniny tr.4	m3	147,275	3,29	484,53
6	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	387,220	5,88	2 276,85
7	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	71,500	5,88	420,42
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	387,220	3,53	1 366,89
9	K	1511-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	71,500	3,53	252,40
10	K	1611-101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	294,550	5,17	1 522,82
108	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,990	5,64	563,94
109	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,990	0,59	58,99
	VV		14,2842857142857*7 "Prepočítané koeficientom množstva		99,990		
12	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m	99,990	9,40	939,91
13	K	171201201	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	99,990	0,94	93,99
15	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	200,570	17,63	3 536,05
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	38,370	23,50	901,70
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 214,60
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. taženého	m3	9,700	70,51	683,95
18	K	452311121	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	4,760	182,15	867,03
19	K	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	1,250	182,15	227,69
20	K	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	18,550	23,50	435,93
	D	5	Komunikácie				856,80
21	*M*	*583 311610*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1*	*m3*	*38,370*	*22,33*	*856,80*
	D	8	Rúrové vedenie				29 699,58
22	K	852242121	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN 80	kus	11,000	37,61	413,71
23	K	852262121	Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 100	kus	1,000	35,26	35,26
24	K	857242121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	kus	12,000	29,38	352,56
25	K	8572-4121	Montáž tvaroviek liat. odboc. potr. prír. otv. výk. DN 80	kus	2,000	29,38	58,76
26	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	25,450	1,18	30,03
27	*M*	*286 1D0202*	*Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,0 - 2160032*	*m*	*25,832*	*1,41*	*36,42*

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	M	286 1D0205	Potrubie vodovodné HDPE - 63x5,8 - 2160063	m	36,236	4,94	179,01
	M	286 1D0207	Potrubie vodovodné HDPE - 90x8,2 - 2160090	m	29,131	7,64	222,56
30	M	286 1D0208	Potrubie vodovodné HDPE - 110x10,0 - 2160110	m	14,819	17,04	252,52
31	M	286 367040	PE - koleno 45° d 110mm	kus	2,000	45,83	91,66
32	M	286 367050*	PE - koleno 90° d 90mm	kus	3,000	37,61	112,83
33	M	286 532530	Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 32/G 1	kus	7,000	14,34	100,38
34	M	286 532560	Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 63/G 2	kus	4,000	32,32	129,28
35	M	422 3A0903	Kohút gulový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	kus	4,000	17,63	70,52
36	M	422 3A0906	Kohút gulový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	kus	2,000	69,33	138,66
37	M	422 3D0323	Ventil gulový s vypustením, 1"- R250SX005	kus	3,000	23,50	70,50
38	M	422 3D0326	Ventil gulový s vypustením, 2"- R250SX008	kus	1,000	81,09	81,09
39	M	422 3D1303	Uzáver vypúšťací gulový s hadic.vývod., mos., 3/4"- R608Y014	kus	3,000	58,76	176,28
40	M	P.C .HON.001	KONTROLOVATELNÝ SPÄTNÝ VENTIL-Honeywell EA RV 283P DN-80,PN16	KS	4,000	940,14	3 760,56
41	M	P.C .HON.501	Kontrolovatelný spätný ventil EA RV 277-1"	KS	4,000	58,76	235,04
42	M	P.C .HON.502	Kontrolovatelný spätný ventil EA RV 277-2"	KS	2,000	293,79	587,58
43	M	PC VS102	Rucné koleso DN 80	KS	8,000	21,86	174,88
44	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	35,700	0,71	25,35
45	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	28,700	1,41	40,47
46	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	14,600	1,76	25,70
47	K	891153111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 20	kus	3,000	9,99	29,97
48	K	89113111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	kus	14,000	14,10	197,40
49	K	891213111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 50	kus	3,000	17,63	52,89
50	K	891214121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 50	kus	3,000	17,63	52,89
51	K	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	2,000	17,63	35,26
52	K	891241221	Montáž vodov. posúvacov v šachte s kolieskom DN 80	kus	11,000	21,15	232,65
53	K	891245321	Montáž spätných klapiek DN 80	kus	4,000	21,15	84,60
54	M	141 308500	Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 4,0 mm	m	4,000	38,78	155,12
55	M	142 216110	Rúrky ocel. bezošvé 11453.0 d 194 mm hr.steny 5,6 mm	m	12,000	77,56	930,72
56	M	319 436070	Koleno c. 90 138205 pozinkované DN 5/4	kus	3,000	29,73	89,19
57	M	319 443420	Vsuvka redukovaná c. 245 138244 pozinkovaná DN 1x3/4	kus	6,000	4,11	24,66
58	M	319 443460	Vsuvka redukovaná c. 245 138244 pozinkovaná DN 5/4x3/4	kus	3,000	4,58	13,74
59	M	319 443570	Vsuvka redukovaná c. 245 138244 pozinkovaná DN 2 x 1	kus	2,000	10,11	20,22
60	M	422 6F0114***	Filter DN80 JMA-Forte typ 004	kus	3,000	176,28	528,84
61	M	552 521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dlžka 1000	kus	5,000	170,40	852,00
62	M	552 521700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dlžka1000	kus	1,000	186,85	186,85
63	M	552 553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbockou DN 80/80	kus	1,000	68,16	68,16
64	M	552 553100*	Tvarovka prírubová s prírubovou odbockou DN 80/50	kus	1,000	68,16	68,16
65	M	552 555501	Prechod(redukcia) prírubový DN 80/50 tvárna liatina	kus	3,000	64,63	193,89
66	M	552 557200	Koleno prírubové pätka DN 80	kus	2,000	64,63	129,26
67	M	552 558120	Príruba zaslepovacia DN 100	kus	1,000	58,76	58,76
68	M	P.C . 803	PLASTOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA SAMONOSNÁ KRUHOVÁ 1,2m	KS	4,000	235,03	940,12
69	M	P.C . 8081	VODOMERNÁ ŠACHTA 3,1x1,4x1,8m Klartec montaž+doprava	KS	1,000	4 524,40	4 524,40
70	M	P.C .HAWLE023	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE c.9101 DN50	KS	3,000	222,11	666,33
71	M	P.C .HAWLE033	ULICNÝ POKLOP HAWLE c.1650	KS	3,000	30,55	91,65
72	M	P.C .HAWLE084	E2-posúvac HAWLE c.4000 DN 80	KS	8,000	242,08	1 936,64
73	M	P.C .HAWLE098	Krátky kus prírubový FF 50, L=300 HAWLE c.8500	KS	3,000	65,81	197,43
74	M	P.C .HAWLE099	Krátky kus prírubový FF 50, L=200 HAWLE c.8500	KS	3,000	61,11	183,33

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		.HAWLE164	Špeciálna príruba odporúca sa HAWLE c.0400 DN 100 pre PE.PVC potr.	KS	2,000	65,81	131,62
		P.C .HAWLE165	Špeciálna príruba HAWLE c.0400 DN 80 pre PE,PVC potr.	KS	11,000	56,41	620,51
	M	P.C .HAWLE170	Špeciálna príruba HAWLE c.0400 DN 50 pre PE potr.	KS	1,000	49,36	49,36
78	M	P.C .HAWLE203	TVAROVKA HAWLE c. 8580 DN 80/5/4"	KS	3,000	79,91	239,73
79	M	P.C .HAWLE215	Redukcná príruba XR HAWLEc. 0801 DN 80/50	KS	8,000	312,59	2 500,72
80	M	P.C .HAWLE219	Závitová príruba s vnút.závitom Hawle c. 8100 DN 50/2"	KS	1,000	92,84	92,84
81	M	P.C .HAWLE408	Montážna vložka HAWLE c.9810 DN 50	KS	3,000	376,05	1 128,15
82	M	P.C .HAWLE504	HAKU navrtávací pás HAWLE c.5250 110/5/4"	KS	3,000	100,48	301,44
83	M	P.C .HAWLE707	Posúvac pre domovú prípojku DN 1" HAWLE c.2800	KS	3,000	210,94	632,82
84	M	P.C .HAWLE800	SYNOFLEX Multi/range hrdlo-príruba DN 80 c.7994	KS	1,000	223,87	223,87
85	M	P.C .HAWLE801	SYNOFLEX Multi/range hrdlo-príruba DN 50 c.7994	KS	1,000	223,87	223,87
86	M	P.C .HAWLE802	SYNOFLEX Multi/range hrdlo-hrdlo DN 80 c.7974	KS	1,000	387,81	387,81
87	M	P.C .HAWLE900	Závitová príruba s vnút.závitom Hawle c. 8100 DN 80/2"	KS	1,000	64,63	64,63
88	M	P.C .HAWLE901	Závitová príruba s vnút.závitom Hawle c. 8100 DN 50/1"	KS	1,000	94,01	94,01
89	M	P.C .KL91	VODOMERNÁ ŠACHTA 2,75x1,4x1,8m Klartec montaž+doprava	SB	2,000	998,89	1 997,78
90	M	PC 801	Porealizacné zamerenie	m	90,000	1,18	106,20
91	M	PC 802	Nepredvídatelné náklady - 3% z nákladu objektu	%	1,000	25,85	25,85
92	M	R20 1**	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 92x200	SB	4,000	19,16	76,64
93	M	R20 4	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 65x112	SB	2,000	17,98	35,96
94	M	R20 7	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 112x200	SB	2,000	23,39	46,78
95	M	R21 4	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT S 20	KS	30,000	4,58	137,40
96	M	R21 7	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT F 25	KS	4,000	6,11	24,44
97	M	R21 8	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT G 25	KS	4,000	7,03	28,12
98	M	R22 3	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT C 15	KS	6,000	4,32	25,92
99	K	89227111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	19,650	11,63	228,53
100	K	89223111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	19,650	5,76	113,18
101	K	89232111	Zabezpecenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	4,000	18,22	72,88
102	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	20,000	1,18	23,60
103	M	341 408260	Vodic CY cierny 6 drôt	m	32,000	0,59	18,88
104	M	343 812400	Páska izolacná cierna 50mm/15m	kus	5,000	19,86	99,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 838,42
105	K	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	12,000	152,65	1 831,80
106	K	96301113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	1,500	258,54	387,81
107	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	119,693	5,17	618,81

...3 - SO 05.3 VODOVOD, VODOVODNÉ PRÍPOJKY - verejný vodovod

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				**1 895,12**
	D	D2	8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 895,12
1	K	871252111	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. SDR11/PN16 D 110x10,0-Berstlining	m	253,400	1,63	1 895,12 413,04
2	K	801	Porealizacné zamerenie	m	253,400	3,53	894,50
3	K	802	Nepredvídatelné náklady - 3% z nákladu objektu	%	1,000	587,58	587,58

...SO 06 Daždová kanalizácia

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie

Projektant: Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Anna Hricová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 846,69**
	D	D10	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				801,00
68	K	110011010	Nepredvídateľné náklady 3% z nákladu objektu	%	0,100	587,58	58,76
67	K	110011-P	Porealizáčné zameranie	m	31,000	5,88	182,28
65	K	919735113	Rezanie stávajúceho živicného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	20,000	9,32	186,40
66	K	971024451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	34,55	34,55
69	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	65,572	5,17	339,01
	D	D15	721 - Vnútorná kanalizácia				10,62
70	K	721242804	Demontáž lapacov strešných spavenín DN 125	kus	1,000	10,62	10,62
	D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE				6 343,10
1	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živicných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	10,000	15,29	152,90
2	K	119001421	Docasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2,000	11,75	23,50
3	K	120001101	Príplatok za staženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	9,414	26,17	246,36
4	K	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	31,380	31,01	973,09
5	K	132201209	Príplatok za lepivost horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	31,380	1,70	53,35
6	K	132301201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	31,380	51,66	1 621,09
7	K	132301209	Príplatok za lepivost horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	31,380	3,55	111,40
8	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,110	6,23	156,44
9	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	94,110	11,19	1 053,09
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,110	4,00	100,44
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	94,110	6,58	619,24
12	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	62,760	5,17	324,47
13	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	20,233	2,35	47,55
14	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	20,233	0,06	1,21
	VV		2,89042857142857*7 "Prepočítané koeficientom množstva		20,233		
15	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,233	11,89	240,57
17	K	17120	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	20,233	1,36	27,52
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,233	1,02	20,64
18	K	17410101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	42,530	5,56	236,47
19	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	12,440	26,83	333,77
	D	D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				228,56
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. taženého	m3	2,800	81,63	228,56
	D	D6	5 - KOMUNIKÁCIE				1 008,86
21	K	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	m2	10,000	12,34	123,40
22	K	565161122	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3m hr. 9 cm	m2	10,000	32,18	321,80
23	K	57.21-5	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením	m3	10,000	5,46	54,60

			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2	10,000	19,06	190,60
		311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	12,440	25,60	318,46
		D8	8 - RÚROVÉ VEDENIA				8 454,55
37	K	286 3K7317	Rúra KGEM s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125, l - 1000 - 170048	kus	3,000	6,46	19,38
38	K	286 3K7325	Rúra KGEM s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, l - 5000 - 170248	kus	4,142	46,89	194,22
39	K	286 3K7330	Rúra KGEM s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 200, l - 5000170258	kus	1,967	65,69	129,21
26	K	831263195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	5,000	44,39	221,95
27	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	21,950	2,23	48,95
28	K	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	9,000	2,70	24,30
29	K	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	14,000	6,93	97,02
30	K	877353121	Montáž tvar. odboc. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	3,000	7,02	21,06
31	K	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	7,000	7,02	49,14
32	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizacného potrubia DN do 200 vodou	m	30,950	7,29	225,63
33	K	894411121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	1,000	976,51	976,51
34	K	895941111	Zhot. vpusti ulicnej z bet. dielcov odporúca sa typ UV-50 normálny	kus	2,000	115,85	231,70
35	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	1,000	49,53	49,53
36	K	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	10,000	145,44	1 454,40
40	K	MAT 286 3K7511	Koleno AWADUKT - KGB,DN 160, 15st. - 170573	kus	1,000	57,11	57,11
41	K	MAT 286 3K7512	Koleno AWADUKT - KGB,DN 160, 30st. - 170583	kus	4,000	57,11	228,44
42	K	MAT 286 3K7513	Koleno AWADUKT - KGB,DN 160, 45st. - 170593	kus	1,000	57,11	57,11
43	K	MAT 286 3K7515	Koleno AWADUKT - KGB,DN 160, 87st. - 170653	kus	3,000	57,11	171,33
44	K	MAT 286 3K7516	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 15st. - 170603	kus	1,000	65,34	65,34
45	K	MAT 286 3K7518	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 45st. - 170623	kus	3,000	65,34	196,02
46	K	MAT 286 3K7559	Odbocka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 160 - 171573	kus	2,000	10,58	21,16
47	K	MAT 286 3K7560	Odbocka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 200 - 175053	kus	1,000	17,63	17,63
48	K	MAT 286 3K7683	Rúra prechodová AWADUKT - KGR, DN 160/125 - 171283	kus	3,000	26,91	80,73
49	K	MAT 286 3K7684	Rúra prechodová AWADUKT - KGR, DN 200 / 160 - 171293	kus	2,000	38,66	77,32
50	K	MAT 286 3K7844	Puzdro šachtové AWADUKT - KGF, DN 200 - 172480	kus	1,000	39,80	39,80
51	K	MAT 286 508130	Prechodka kanalizacná PVC - kamenina d 160mm	kus	2,000	32,67	65,34
52	K	MAT 552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	12,000	184,38	2 212,56
53	K	MAT 552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	123,28	123,28
54	K	MAT 555 179100	Koše na blato a kaly	kus	12,000	49,36	592,32
55	K	MAT 592 238210	Vpust ulicná betónová odporúca sa 5-66 18x66x10	kus	2,000	44,66	89,32
56	K	MAT 592 238230	Vpust ulicná betónová odporúca sa 6-50 61,6x50x5	kus	2,000	39,02	78,04
57	K	MAT 592 238240	Vpust ulicná betónová odporúca sa 9-50 59x50x5	kus	2,000	36,83	73,66
58	K	MAT 592 238260	Vpust ulicná betónová odporúca sa 11-50 59x50x5	kus	2,000	42,96	85,92
59	K	MAT 592 240560**	Skruž šachtová odporúca sa TBH 100-50 PREFA SUCANY	kus	1,000	17,72	17,72
60	K	MAT 592 240560***	Skruž šachtová odporúca sa TBH 100-100 PREFA SUCANY	kus	1,000	31,60	31,60
61	K	MAT 592 241200*	Skruž prechodová odporúca sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUCANY	kus	1,000	36,84	36,84
62	K	MAT 592 243920***	Prstenec vyrovnávací odporúca sa TBS 60-15 PREFA SUCANY	kus	1,000	15,02	15,02
63	K	MAT P.C . 013	Prepojenie existujúcej kanalizácie	kus	1,000	193,67	193,67
64	K	MAT P.C .HL21	LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN HL 600G/2 DN 125	KS	3,000	28,09	84,27

Kód	Popis	MJ	Výmera
1	**SO.01 Spevnené plochy - výmena krytov**		
APL	**asfaltová plocha komunikácie exist.**	**m2**	**960,000**
Použitie figúry:			
113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 400,000
113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 400,000
113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	960,000
čKM	**čadičový kameň malý 60/60/60(premenlivá hr.)-návrh**	**m2**	**343,000**
Použitie figúry:			
132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,050
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	120,050
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050
167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 938,000
451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1 938,000
451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 938,000
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	978,000
599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 938,000
5838401650	Dlažbová kocka - čadič, rozmer 60/60/60	m2	102,900
čKV	**čadičový kameň veľký 120/120/100(80)-plocha komunikácie návrh**	**m2**	**960,000**
Použitie figúry:			
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 938,000
451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1 938,000
451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 938,000
599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 938,000
5838401651	Dlažbová kocka - čadič, rozmer 120/120/100 (80)	m2	960,000
čKZ	**čadičová kam.dlažba - zmes formátov**	**m2**	**220,000**
Použitie figúry:			
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 938,000
451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1 938,000
451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 938,000
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	978,000
599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 938,000
5838401652	Dlažbová kocka - čadič, rozmer zmes	m2	220,000
čOM	**čadičový obrubník malý - hr.60, v.min 150, dl. viac ako 500, 300 dovolené v oblúkoch**	**m**	**462,000**
Použitie figúry:			
583810001301	Obrubník kamenný rovný čOM	m	462,000
čOV	**čadičový obrubník veľký hr. 120, v. min 200, dl. 500l a viac, 300 dovolené len v oblúkoch**	**m**	**450,000**
Použitie figúry:			
132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	175,500
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	175,500
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050
167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075
583810001300	Obrubník kamenný rovný čOV	m	450,000
ch	**plocha chodníkov návrh**	**m2**	**415,000**

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	124,500
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	124,500
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050
167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075
odpas	**odvodňovací pás kamenný existujúci**	**m2**	**220,000**
Použitie figúry:			
113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 400,000
113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 400,000
SP	**spevnené plochy mimo komunikácie - vjazdy, odst.plochy**	**m2**	**220,000**
Použitie figúry:			
113107211	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 400,000
113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 400,000
T	**trativod DN100**	**m**	**500,000**
Použitie figúry:			
132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	175,500
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	175,500
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050
167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075
211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	500,000
212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	7,500
212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	500,000
6936651000	Geotextília netkaná filtračná	m2	500,000
TD	**travertínová dlažba - chodníky návrh**	**m2**	**415,000**
Použitie figúry:			
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 938,000
451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	1 938,000
451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 938,000
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	978,000
599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 938,000
TO	**travertínový obrubník 120/80(prípadne viac, dl. 500 a viac, 300 dovolené v oblúkoch**	**m**	**220,000**
Použitie figúry:			
132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	175,500
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	175,500
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	420,050
167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	420,050
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,075
979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	220,000

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Časť č. 1: Regenerácia Kanitulskej uličky

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišská Podhradie

HARMONOGRAM VÝSTAVBY V DŇOCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

Vyrovnávacie základových dosiek po zvar. škár hĺbkí, priemer drôtu do 10mm, vertikál. aká	m2	26,783
Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	5,873
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	6,600
Zvislé a kompletné konštrukcie		
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	1,074
Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 35/45	m3	0,895
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	7,160
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	7,160
Murivo nadzákladové múrov z masívneho kameňa travertínu stlokované ako basáž hr.	m2	2,500
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, brúsených-do	m	37,300
Práce a dodávky PSV		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	13,500
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	6,500
Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,160
Zhotovenie podkladnej vrstvy súvislé z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti	m2	26,000
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	20,160
Konštrukcie doplnkové kovové		
Zemné práce		
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v. hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,250
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v. hornínach tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,932
Lažby sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zákopov alebo okolo objektov do 100	m3	2,000
Základanie		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	1,256
Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	1,030
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,504
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,504
Výstuž základových dosiek so zvár. sieťo rohož, priemer drôtu do 10mm, vertikál. aká	m2	8,721
Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	1,260
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	2,000
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku,	m	17,000
Komunikácie		
Podklady z kameniva drveného obrúsené, s rozprestretím a zhutnením C do hr	m2	3,000
Nadväzné dlažby z betónových dosiek z dlažby do pôdorysnej plo. zmiešavačkové	m2	3,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
Osadenie obrubníc, cestovného kamenného alebo betónového do lôžka z betónu prostého C	m	3,300
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	4,000
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	2,000
Zhotovenie podkladnej vrstvy súvislé z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti	m2	7,000
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	4,000

3.13 SO 03.13 Predsadené schody pri bráne 5a

Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v. hornínach tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000
Základanie		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	0,144
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,566
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,221
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,221
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	0,930
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, drsných	m	2,600
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	2,100
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	1,576
Zhotovenie podkladnej vrstvy súvislé z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti	m2	1,579
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	3,150

3.2 SO 03.02 Prvky drobnej architektúry AR/3.2

Práce a dodávky HSV		
Vodorovné konštrukcie		
Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000
Ostatné		
PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY		
Trave - nový žľab s prehĺbe[illegible] krycou mriežkou a s [illegible]	celok	2,000
Travertínový žľab s prehĺbením pre rozvod vody bez krycej mriežky a košom	celok	6,000
Travertínový žľab priamy pre rozvod vody s košom bez prehĺbne a krycej mriežky	celok	1,000
Infopanel	celok	2,000

3.4.1 SO 03.4.1 Schody pred kanóniou č.17

Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v. hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	4,375
Lažby sypaninou so zhotovením jám, šachiet, rýh, zákopov alebo okolo objektov do 100	m3	0,900
Základanie		
Betón základových pätiek (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou tr. C 16/20 hr.	m3	1,208
Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	2,364
Zvislé a kompletné konštrukcie		
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	2,750
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,083
Preklad nosný keramický vývoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000
Vodorovné konštrukcie		
Schodisková konštrukce, betón železový tr. C 35/45	m3	1,158
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,046
Debnenie do 30 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	6,862
Bednenie do 30 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	6,862
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných zalomených so sklonom	m	8,100
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
Vonkajšia trasová omietka s predsádzkou, kvrdie 100%	m2	15,570
Vonkajšia jemná omietka, hr. 4 mm typu sto TUBAK TK FRP	m2	15,570
Vonkajšia trasová omietka WTA, hr. 20 mm typu sto-TUBAK TK FRP	m2	15,570
Náter fasádny minerálny tekutý, ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	15,570
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	2,642
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
Odstránenie základov alebo vyrúbanie drsných prvkov z kvádrov alebo kamenia	m3	1,430
Odstránenie múrov alebo vyrúbanie otvorov plochy nad 4 m2 z kamenia alebo tehál	m3	3,124
Vyrúbanie schodiskových stupňov odlišných, kamenných alebo betónových so stenky	m	16,667
Búranie prekladov pod omietky, nenosných oblúkov a hlavíc, plochy nad 1 do 4 m2	m3	2,079
Vyrúbanie výklenkov vodiek kamenných, otvorkovzdušní hydroizolačnej múrivá, hr. do 100	m2	2,375
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	10,089
Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,100
Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa		
Nadväzné dlažby z kameňa s pôdorysných dosiek do maltovzdorného lôžka skalovina	m2	2,642
Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa		
Montáž obkladov parapetov doštičiek z brúsených kameňov, hr. do do 30 mm kladené	m2	2,120

3.5 SO 03.5 Predsadené schody pred kanóniou č.2

Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v. hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,545
Základanie		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	0,237
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,579
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,465
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	1,575
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, drsných	m	4,460
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	2,100
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	1,575
Zhotovenie podkladnej vrstvy súvislé z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti	m2	1,579
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	3,150

3.6 SO 03.6 Vyrovnávajúce schody pred kanóniou č.7

Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v. hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,938
Základanie		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	0,075
Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	0,225
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,675
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,675
Výstuž základových dosiek so zvár. sieťo rohož, priemer drôtu do 10mm, vertikál. aká	m2	1,800
Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,377
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	0,600
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného	m	4,500
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	2,250
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	0,600
Zemné práce		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	0,180
Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	0,275
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,824
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,824
Výstuž základových dosiek so zvár. sieťo rohož, priemer drôtu do 10mm, vertikál. aká	m2	1,832
Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,460
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	0,600
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného	m	5,700
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika loxiflex na ploche vodorovnej dvojnásobná	m2	3,000
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	0,600
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	1,200

3.8.9 SO 03.8,9 Vyrovnávajúce schody pred kanóniou K/8 a vyrovnávajúce schody pri biskupskej záhrade

Zemné práce		
Základanie		
Nátery pod základové konštrukcie so zhotovením z kaménka hrubého drveného tr.32	m3	3,318
Betón základových dosiek, prostý tr. C 35/45	m3	1,910
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,590
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,590
Výstuž základových dosiek so zvár. sieťo rohož, priemer drôtu do 10mm, vertikál. aká	m2	12,732
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,710
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t	m2	6,000
Vodorovné konštrukcie		
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, travertínové z pôvodného	m	30,000
Komunikácie		
Podklady z kameniva drveného obrúsené, s rozprestretím a zhutnením C do hr	m2	8,000
Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	8,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
Osadenie a dodanie kotevného hmoždinkového kotvenia do betónu, kamenných a tehl.	celok	1,000
Práce a dodávky PSV		
Izolácie proti vode a vlhkosti		
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z NAIP na ploche vodorovnej	m2	6,000
Zhotovenie podkladnej vrstvy súvislé z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti	m2	6,000
Zhotovenie ochrannej vrstvy súvislé z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej	m2	12,000
Pripevnenie textílie na plochu zvislé kotviacimi pásikami	m	12,000

4 SO 04 Verejné osvetlenie - výmena

Práce a dodávky HSV		
Základanie		
Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 (0,5/0,5/1,2m - 13x)	m3	3,900
Debnenie pre betón, základ stožiara, zhotovenie-dielcov	m3	3,900
Debnenie - odstránenie-dielcov	m3	3,900
Práce a dodávky M		
Elektromontáže		
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		
Križovanie s podz. vedeniami + rezerva pre križovania s odkrytými exist. podz. Vedeniami - nn/káblov.vedení, NN, optovodov a ÚS,ŠKS	m3	7,500
Výkop jamy pre káblovú komoru KK1 vrátane odčerpania vody, v zemine tr. 4, do 2 m3, ručne	ks	1,000
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 (OKEJ)	m	470,000
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 (OKEJ)	m	230,000
Pažanie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	230,000

[illegible]	m	72.000
[illegible]	m	30.000
[illegible]	m	470.000
[illegible]	m3	0.180
[illegible]	m	900.000
[illegible]	ks	1.000
[illegible]	m	650.000
[illegible]	m	62.000
[illegible]	m	250.000
[illegible]	m	50.000
[illegible]	m	470.000
[illegible]	m	230.000
[illegible]	m3	1.400
[illegible]	m2	418.000
[illegible]	m3	11.800
[illegible]	ks	20.000
[illegible]	ks	6.000
[illegible]	ks	6.000
[illegible]	kpl	1.000
[illegible]	ks	6.000
[illegible]	kpl	1.000
[illegible]	kpl	1.000
[illegible]	hod	8.000
[illegible]	hod	3.000
[illegible]	hod	10.000
[illegible]	hod	20.000

5.1 SO 05.1 VODOVOD,VODOVODNÉ, PRÍPOJKY -hydranty

PRACE A DODÁVKY HSV

Zemné práce		
[illegible]	m3	16.550
[illegible]	m2	66.200
[illegible]	m2	66.200
[illegible]	m3	33.100
[illegible]	m3	23.080
[illegible]	t	43.621
[illegible]	m3	7.870
[illegible]	m3	1.870
[illegible]	m3	1.000
[illegible]	m2	8.000
Rúrové vedenie		
[illegible]	ks	6.000
[illegible]	ks	5.000
[illegible]	m	19.650
[illegible]	ks	5.000
[illegible]	m	19.650
[illegible]	m	19.650
[illegible]	ks	4.000
[illegible]	m	20.000

5.2 SO 05.2 - VODOVOD, VODOVODNÉ PRÍPOJKY (VÝMENA)

PRACE A DODAVKY HSV

Zemné práce		
[illegible]	m3	147.275
[illegible]	m3	147.275
[illegible]	m3	147.275
[illegible]	m3	147.275
[illegible]	m2	387.220
[illegible]	m2	71.500
[illegible]	m2	387.220
[illegible]	m2	71.500
[illegible]	m3	200.570
[illegible]	m3	38.370
Rúrové vedenie		
Vodorovné konštrukcie		
[illegible]	m3	9.700
[illegible]	m3	4.760
[illegible]	m3	1.250
[illegible]	m2	18.660
Komunikácie		
[illegible]	m3	38.370
Rúrové vedenie		
[illegible]	kus	11.000
[illegible]	kus	1.000
[illegible]	kus	12.000
[illegible]	kus	2.000
[illegible]	m	26.460
[illegible]	m	36.700
[illegible]	m	28.700
[illegible]	m	14.600
[illegible]	kus	3.000
[illegible]	kus	14.000
[illegible]	kus	3.000
[illegible]	kus	3.000
[illegible]	kus	2.000
[illegible]	kus	11.000
[illegible]	kus	4.000
[illegible]	m	19.650
[illegible]	m	19.650
[illegible]	kus	4.000
[illegible]	m	20.000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
[illegible]	m3	12.000
[illegible]	m3	1.500

5.3 SO 05.3 VODOVOD, VODOVODNÉ PRÍPOJKY - verejný vodovod

PRACE A DODAVKY HSV

8 - RUROVE VEDENIA		
[illegible]	m	253.400

6 SO 06 Dažďová kanalizácia

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE		
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	20.000
Výbor. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1.000
721 - Vnútorná kanalizácia		
Demontáž lapačov strešných spadnutých DN 125	kus	1.000
1 - ZEMNE PRACE		
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm. do 200 m2	m2	10.000
Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2.000
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	31.380
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	31.380
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	26.110
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	94.110
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	26.110
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	94.110
Zásyp zhutnení jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	42.630
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaninv	m3	12.440
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE		
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. vrk. z kam. drob. ťaženého	m3	2.800
5 - KOMUNIKACIE		
Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	m2	10.000
Podklad z kameniva obal. asfaltom hr. 2, 6, do 3m hr. 9 cm	m2	10.000
Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením	m3	10.000
Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ § do 3 m hr. 5 cm	m2	10.000
8 - RUROVE VEDENIA		
Montáž potrubia z kanaliz. rúr hr. PVC otv. vrk. DN150	m	21.950
Montáž potrubia z kanaliz. rúr hr. PVC otv. vrk. DN200	m	9.000
Montáž tvar. 1-osích na kanaliz. potr. z PVC otv. vrk. DN150	kus	14.000
Montáž tvar. odboc. na kanaliz. potr. z PVC otv. vrk. DN200	kus	3.000
Montáž tvar. 1-osích na kanaliz. potr. z PVC otv. vrk. DN200	kus	7.000
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	30.950
Zhot. šachiet z bet. dielcov. dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	1.000
Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov odporúča sa typ UV-50 normálny	kus	2.000
Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	1.000
Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	10.000

STRABAG

[redacted]

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Zákazka: : Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí

Časť č. 1: Regenerácia Kapitulskej uličky

Obchodné meno, názov uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Adresa, sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH	SK 2020316298

Ja, Ing. Marián Kropuch a Ing. Ján Lietava ako osoby oprávnené jednať v mene spoločnosti STRABAG s.r.o. na základe plnej moci so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava týmto vyhlasujeme, že v zákazke „**Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí**", Časť č. 1: Regenerácia Kapitulskej uličky, vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00179124, vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2024 zn. 24197 – WYP zo dňa 03.10.2024.

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
   Celkom 17,4 %, t. j. 153 691,18 € bez DPH
2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	**Kontaktné informácie za subdodávateľa** IČO Mail telefón	**Zatriedenie subdodávateľa** (mikro/malý stredný/veľký podnik)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia**	**Predmet subdodávky**	**% plnenia zo zákazky**
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9 Spišská Nová Ves 052 01	IČO: 31 720 986 Mail: spojstav@spojstavke.sk Telefón: 055/7292631	malý podnik	**Ing. Ladislav Hocman** [redacted] **Miroslav Neuwirth** [redacted]	**verejné osvetlenie**	**9,3%**

STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Jinonice 158 00 Praha 5	IČO: 60838744 Mail: info.cz@strabag.com Telefón: +420 222 868 111	veľký podnik	**Dipl. Ing. Moritz Freyborn** [redacted] **Ing. Tomáš Hoza** [redacted] **Ing. Martin Bašár** [redacted]	**ukladanie dlažby v pamiatkovej zóne**	**8,1%**

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Dátum: .....

STRABAG
25 18 Bratislava

[redacted]

Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

[redacted]

.....

Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

GENERALI

Potvrdenie o poistení
CERTIFICATE OF INSURANCE

Poisťovateľ
Insurer

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa, branch of an insurance undertaking from another Member State
IČO/ *ID:* 54 228 573
so sídlom / *with its registered office at* Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
registered in the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Po, File No.: 8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poisťovateľ potvrdzuje, že dňa 08.01.2025 uzavrel poistnú zmluvu č. 2409368500 v rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 08 January 2025 issuing a policy No. 2409368500 as follows:

Poistník/Poistený
Policy holder/ Insured

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
Miesto podnikania / *Registered office: Slovenská a Česká rebublika*
IČO / *ID*: 17 317 282, IČ DPH/ *VAT*: SK2020316298
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Spolupoistení
Co-insured

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR), medzi ktoré patria aj nasledujúce spoločnosti:
Insurance Group members:
- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed works, the contractors are companies that are within the period of insurance part of STRABAG S.E., the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory of the Slovak Republic), including following companies:

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID:* 53 340 671
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:

GENERALI

157173/B

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 31 355 161, IČ DPH/ *VAT*: SK2020379691
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 17 310 016, IČ DPH/ *VAT*: SK2020318410
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned work contracts concluded for the purpose of building the specified construction work supplied to policyholders in accordance with the technical requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the building work who have the appropriate permissions to the implementation of agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of built work.

Druh poistenia
Class of insurance

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu
Construction Insurance including Third Party Liability

Miesto poistenia
Place of insurance

Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky
The insured location in the Slovak Republic and the Czech Republic

Predmet poistenia, Poistná suma
Subject of Insurance, Sum insured

Predmetom poistenia sú stavebné diela, ktoré budú prihlásené do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky pred zahájením výstavby.
The insured objects are construction projects that will be registered for insurance in accordance with this framework contract. A registered construction project is considered to be a project that will be reported to the insurer by the policyholder through an authorized financial advisor in the form of a completed application form before the start of construction.

Poistná suma (celková hodnota) jednotlivého stavebného diela je maximálne **40 000 000,00 EUR**.

Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné dielo poistené podľa rámcovej zmluvy predstavuje hodnota kontraktu dojednaná pre toto dielo poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).

*The sum insured (total construction value (TCV)) for individual construction project is max. **40 000 000,00 EUR**.*
The sum insured for each construction project insured under the framework contract

GENERALI

is the value of the contract negotiated for this project by the policyholder (i.e. price under a contract for services without VAT).

Rozsah poistenia
Scope of Insurance

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok neživotného poistenia VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v4, Osobitných ustanovení VPP NP 2020 stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká OUSM VPP NP 2020 – OUSM_VPP_NP_2020_v1 a doložiek:
Insurance is regulated in the range under the General Insurance Conditions of Non-Life Insurance VPP NP 2020 – VPP_NP_2020_v4, Special Provisions VPP NP 2020 for Construction and Erection All Risks Insurance OUSM VPP NP 2020 – OUSM_VPP_NP_2020_v1 and clauses:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja / *Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion*

002* - Poistenie krížovej zodpovednosti / *Cover for Cross Liability*

003 – Poistenie údržby / *Visit Maintenance* **

004 - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú uvedené v projekte sú vylúčené) / *Extended Maintenance Cover (damages out of planning are excluded)* **

006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu / *Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight*

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / *Cover of extra charges for airfreight*

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / *Property in Off-Site Storage*

107 - Dočasné príbytky a sklady / *Warranty concerning camps and stores*

110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou / *Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation, flood and inundation*

113 - Vnútroštátna doprava / *Inland transit*

119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného / *Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured*

120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / *Vibration, removal or weakening of support*

121 - Zvláštne podmienky pre základy pilót a oporné steny / *Special conditions concerning piling foundation and retaining wall works*

DE 5 - Výluka vylepšenia chybnej časti / *Design Improvement Exclusion*

* platné pre časť 2 - Poistenie zodpovednosti za škodu / *applicable to Section 2. - Third Party Liability.*

** **voliteľné možnosti / *additional options:***

a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)* / *Extended Maintenance** :
+ 12 mesiacov / *months* = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*

b) 003 Poistenie údržby / *Visit Maintenance*
+ 12 mesiacov / *months* = + 5% prirážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*

Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov / *Maintenance Period must not exceed 36 months.*

GENERALI

Rozšírené poistenie údržby pre fotovoltické systémy nesmie presiahnuť 12 mesiacov / *Maintenance Period for photovoltaic systems must not exceed 12 months.*

Limity plnenia
Limits of Indemnity

ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ / *Section 1. Material damage*

50 000 000,00 EUR	Celkový limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia a na jednu a všetky poistné udalosti počas doby poistenia (vrátane všetkých limitov na prvé riziko a zabezpečovacej sumy vo výške 25% z celkovej poistnej sumy diela) / *policy limit per project and per occurence (incl. First Loss Positions and leeway 25% of TCV)*
Poistná suma jednotlivého stavebného diela, maximálne však / *Sum insured for individual project, but maximum* 10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava / *Flood*
Poistná suma jednotlivého stavebného diela, maximálne však / *Sum insured for individual project, but maximum* 750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňvej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov) / *Flood - when construction site is situated in HQ 30 Zone (return period up to 30 years)*
1 000 000,00 EUR *	Fotovoltické systémy / *photovoltaic systems*

* limit na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / *sublimit once per each individual construction project entered for insurance*

Dodatočné náklady / *Additional costs*
Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela dodatočne k poistnej sume diela, avšak len do celkového limitu 50 000 000,00 EUR pre stavebné dielo prihlásené do poistenia:
Following limits / sums insured are available once per project in addition to total construction value but within the policy limit of 50 000 000,00 EUR:

25% z celkovej hodnoty diela / *of TCV* max. 5 000 000,00 EUR *	Výkopové práce a presun zemín / *Soil and ground masses*
	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku / *Costs of Relocation and Protection of Property*
	Zariadenie staveniska / *Site Equipment*
	Veci dodané investorom / *Materials or items provided by the Principal*
	Rádioaktívna kontaminácia / *Radioactive Contamination*
	Plány a dokumenty / *Plans and documents*
	Poplatky za odborné služby / *Expert fees*
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006 *for claims caused under Clause 006*

	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007 *for claims caused under Clause 007*
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013 *for claims caused under Clause 013*
	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107 *for claims caused under Clause 107*
	Dodatočné náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti / *Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities*
25% z celkovej hodnoty diela / *of TCV* max. 1 000 000,00 EUR ***	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady / *debris removal, disposal and Salvage costs*
	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu / *for disposal costs for hazardous waste*
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113 *for claims caused under Clause 113*
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119 *for claims caused under Clause 119*
20% z poistnej sumy / *of sum insured*, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR	Pre poistné udalosti podľa Doložky Položky v nebezpečnej zóne / Okolitý majetok *for claims caused under Clause danger zone/Surrounding Property*
1 000 000,00 EUR	pre chybné časti pri poistných udalostiach vzniknutých podľa doložky DE5 *for faulty parts in claims caused under Clause DE5*

*** Spoločný limit 25% z celkovej hodnoty diela, max. 5 000 000,00 EUR pre všetky uvedené možnosti / 25% of the TCV, max. EUR 5 000 000,00 for stated positions together*

*** Spoločný limit 25% z celkovej hodnoty diela, max. 1 000 000,00 EUR pre všetky uvedené možnosti / *25 % of the TCV, max. EUR 1 000 000,00 for following positions together*

ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU / *Section 2. Third Party Liability*

70% z celkovej hodnoty diela, max. 5 000 000,00 EUR na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia a počas celej doby trvania poistenia tohto diela ***70% of total construction value (TCV), max. 5 000 00,00 EUR*** *per each individual construction project entered for insurance and for the duration of the respective project*	Stavebná zodpovednosť / *Construction Third Party Liability*
	Doložka 002 Poistenie krížovej zodpovednosti / *Clause 002 Cover for Cross Liability*
	Doložka 120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / *Clause 120 Vibration, removal or weakening of support*

GENERALI

Spoluúčasť
Deductibles

ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ / *Section 1. Material damage*

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných / *General deductible, per occurence*
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8* / *Per occurrence for claims caused by earthquake, hail, volcanism, tsunami, flood, flooding due to high water and groundwater, flash flooding, heavy rain, landslide, snow pressure, rock fall as well as storm exceeding Beauford 8**
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť na Fotovoltických systémoch / *per occurrence for photovoltaic systems*

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h) / *Definition storm: Damages caused by a wind force from Beaufort 8 (~62km/h) are considered to be a storm damage.*

ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU / *Section 2. Third Party Liability*

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **20 000,00 EUR**, okrem škody na živote a zdraví, ktorá sa dojednáva bez spoluúčasti
*Insurance is negotiated with deductible in the amount of **EUR 20 000,00** per claim, exclusing personal damage with nill deductible*

GENERALI

Doba trvania poistenia
Insurance Period

Začiatok poistenia: **01.01.2025, 00:00 hod.**
Koniec poistenia: **01.01.2026, 00:00 hod.**

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Vericherung AG, Rakúsko.

The beginning of Insurance: ***01 January 2025, 00:00 a.m.***
The end of Insurance: ***01 January 2026, 00:00 a.m.***

For each construction project coverage begins with its declaration and ends with the takeover or putting into service by the client, whichever is eralier.

Max. Project period is 72 months, including maintenance period, for automatic acceptance. Further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG, Austria.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.
This contract is part of an international program for Construction insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 08.01.2025 / *In Bratislava, on 08 January 2025*

GENERALI
Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54 228 573 017
[redacted]

.....

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Katarína Holzmannová
underwriter medzinárodného programového poistenia
Underwriter

GENERALI

Potvrdenie o poistení
CERTIFICATE OF INSURANCE

Poisťovateľ
Insurer

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO / *ID*: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026
with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, listed in the Business Register at Municipal Court Bratislava III, Section: Po, Insert No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poisťovateľ potvrdzuje, že dňa 16.12.2024 uzavrel poistnú zmluvu č. 2409368499 v rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 16 December 2024 issuing a policy No. 2409368499 as follows:

Poistník/Poistený č.1
Policy holder / Insured no.1

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 17 317 282, IČ DPH/ *VAT*: SK2020316298
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Poistený č.2/
Insured no. 2

STRABAG BRVZ s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 31 319 637, IČ DPH/ *VAT*: SK2020316573
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 2431/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 2431/B

Poistník/Poistený č. 3
Policy holder/ Insured no. 3

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / Slovak Republic
IČO / *ID*: 53 340 671
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B

GENERALI

Poistník/Poistený č.4 ***Policy holder/ Insured no. 4*** *	**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.** Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 31 355 161, IČ DPH/ *VAT*: SK2020379691 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V*
Poistený č.5/ ***Insured no. 5***	**TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 35 871 164, IČ DPH/ *VAT*: SK2021761269 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B*
Poistený č.6/ ***Insured no. 6***	**BHG SK s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 35 770 295, IČ DPH/ *VAT*: SK2021481176 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B*
Poistený č.7/ ***Insured no. 7***	**STRABAG Rail a.s., organizačná zložka** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 44 843 526 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B*
Poistník/Poistený č. 8 ***Policy holder/ Insured no. 8***	**SAT SLOVENSKO s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 44 628 480, IČ DPH/ *VAT*: SK2022765745 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 56840/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 56840/B*
Poistník/Poistený č. 9 ***Policy holder/ Insured no. 9***	**STRABAG Property and Facility Services s. r. o.** Dunajská 32, 817 85 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 36 361 127, IČ DPH/ *VAT*: 2022198068 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B*
Poistník/Poistený č. 10 ***Policy holder/ Insured no. 10***	**OAT spol. s r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 17 310 016, IČ DPH/ *VAT*: SK2020318410 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:

GENERALI

547/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B

Poistený č.11/ *Insured no. 11*

CML CONSTRUCTION SERVICES s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 45 906 017, IČ DPH/ *VAT*: SK2023134872
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B

Poistený č.12/ *Insured no. 12*

Rezidencie Machnáč, s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 44 336 047, IČ DPH/ *VAT*: SK2022665755
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B

Poistník/Poistený č. 13
Policy holder/ Insured no. 13

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.
Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 31 559 123, IČ DPH/ *VAT*: SK2023134872
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S
Listed in the Commercial Register at District Court Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S

Poistený č. 14
Insured no. 14

ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 35 969 539, IČ DPH/ *VAT*: SK2022111080
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B

Poistený č.15
Insured no. 15

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 31 341 403, IČ DPH/ *VAT*: SK2020341543
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B

Poistený č.16
Insured no. 16

STRABAG Real Estate s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID:* 54 388 961
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 160859/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 160859/B

GENERALI

Predmet poistenia, Poistná suma ***Subject of Insurance, Sum insured***

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť") vrátane:
The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected with Insured activities (further only „General TPL") including:

Predmet poistenia ***Insured risk***	**Poistná suma v EUR** ***Sum insured in EUR***	**Limit plnenia v EUR **** ***Limit of indemnity in EUR *****	**Spoluúčasť v EUR** ***Deductible in EUR***	**Územný rozsah** ***Territorial scope***
Všeobecná zodpovednosť *General Liability*	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet okrem USA a Kanady **** *world-wide except USA and Canada* ****
Zodpovednosť za výrobok *Product Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnuteľných vecí *Custody of movable goods*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa *Contractual Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel *Vehicles Loading/Unloading*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach *Damage to work in progress on immovables*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov *Employee´s and visitor´s cars*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesijná zodpovednost *Professional Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody *Pure financial losses*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť *Cross Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť *Environmental Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	Členské štáty Európskej únie *EU member states*
Zodpovednosť za škodu v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia (VPP VZ 14, čl. III, ods.1 písm. e)) *Liability for losses occurred due to sudden and unforeseen defect of protection equipment Pollution sudden and accidental*		5 000 000,00	20 000,00 *	SR Slovakia
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne *Employer´s Liability – health and social recourses*		1 500 000,00 ***	500 000,00	

GENERALI

* Spoluúčasť za každú škodu. Poisťovateľ je viazaný aj k likvidácii nárokov pod hranicou spoluúčasti, pričom v prípade, ak plnenie za škodu je v rámci spoluúčasti, poisťovateľ má právo požadovať späť už zaplatené náklady (okrem nákladov na vlastnú obhajobu). Zmluvne dohodnutá spoluúčasť má byť uplatnená pre všetky poistné plnenia, ktoré poskytuje poisťovateľ v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné plnenia za majetkové, finančné škody a škody na zdraví, plus náklady na právnikov, súdy alebo znalcov spojené s týmito škodami) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo určenia zákonnosti oprávnených škôd voči tretím stranám (náklady na právnikov, znalcov a podobne, ktorých poverí poisťovateľ, plus sprievodné výdavky poisťovateľa). /

* *each and every loss. The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer).*

** Limit plnenia na každú poistnú udalosť vzniknutú počas doby trvania poistenia / *Limit applies each and every loss*

*** Pre tento predmet poistenia platí limit plnenia uvedený v tabuľke na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia. / *Limit stated in the Schedule above applies per occurrence and in the annual aggregate.*

**** a s výnimkou krajín s úplným embargom podľa dokumentu Doložka VR Medzinárodné sankcie bod Teritoriálna doložka / *and excluding fully embargoed countries according to the document Clause VR International Sanctions, point Territorial Exclusion Clause;*

Odchylne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť sumu 15 000 000,00 EUR.
At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occured during policy period cannot exceed the amount of 15 000 000,00 EUR.

Poistená činnosť
Insured activity

Poistenými činnosťou sú činnosti jednotlivých poistených uvedené v ich Výpise z Obchodného registra platnom ku dňu začiatku poistenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Insured occupancy means Insured´s incorporated activities listed in the Commercial register in force on the inception date of this Policy. Extract from the Commercial register forms an inseparable part of the Policy.

Poistenie podľa článku II, bod 11 tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné činnosti, ktoré sú v súlade s medzinárodným programovým poistením pre skupinu STRABAG AG a sú uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia: Architekti, Projektanti, Stavební inžinieri, Poradenstvo v oblasti konštrukcií

Insurance according to Article II, Paragraph 11 of this Policy is negotiated for below listed Insured´s activities that are in accordance with the international insurance program for STRABAG AG and are incorporated in force on the inception date of this Policy:
Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)

GENERALI

Doba trvania poistenia ***Period of insurance***	Začiatok poistenia: 01.01.2025, 00:00 hod. Koniec poistenia: 31.12.2025, 23:59 hod. *This insurance begins on 01.01.2025 00:00 a.m. and is agreed till 31.12.2025 23:59 p.m.*

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.
This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 16.12.2024
In Bratislava on 16 December 2024

GENERALI
Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54 228 573

.....[redacted]...

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Katarína Holzmannová
underwriter medzinárodného programového poistenia / *Underwriter*

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, bytom: [redacted]

(ďalej len „**splnomocnenec**"),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávnych vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadostí.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné tipy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

[redacted]

.....
Ing. Milada Kušnírová
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marián Kropuch

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca: [redacted]

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

[redacted]

Bratislava dňa 21.12.2023

Mgr. MARTINA BÁŇASOVÁ NOTÁR * BRATISLAVA * 1

Mgr. Martina Báňasová
notár

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

[redacted]

Bratislava dňa 21.12.2023

Mgr. MARTINA BÁŇASOVÁ NOTÁR * BRATISLAVA * 1

Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Jána Lietavu [redacted]

(ďalej len „**splnomocnenec**"),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávnych vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadostí.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné tipy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

[redacted]

.....
Ing. Milada Kušnírová
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Lietava

[redacted]

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca:.....

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

[redacted]

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)