ZMLUVA O DIELO č. *(doplní zhotoviteľ)*

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :	**Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
So sídlom :	Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený :	Mons. prof. František Trstenský, PhD., spišský diecézny biskup
Osoba splnenomocnená k podpisu zmluvy:	Mgr. Peter Matis, na základe splnomocnenia Prot. č. BÚSP-1550/2023/Vkc-3789/2024
IČO :	00179124
DIČ:	2021235689
Právna forma:	cirkevná organizácia
Bankové spojenie :	Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN :	

Ďalej len *Objednávateľ*

a

Zhotoviteľ :	**BBA Group a.s.**
So sídlom :	Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	JUDr. Róbert Bartoš, LL.M.
IČO :	51 726 416
DIČ :	2120769343
IČ DPH :	SK2120769343
Bankové spojenie :	Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN :	[redacted]
Zapísaný v :	

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom projektu: „**Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí**“, Číslo PLSK.03.01-IP.01-0015/23 (ďalej len „dielo“), **Časť č. 2: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie**, podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela,. ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2024 zn.24197 – WYP zo dňa 3.10.2024

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Kanónia č. 14, súp. č. 671**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku a písomne na adresu objednávateľa.

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	175.092,60 EUR
DPH vo výške 23%	40.271,30 EUR
Cena s DPH	215.363,90 EUR

(slovom: dvestopätnásťtisíc tristošesťdesiattri EUR a 90/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ak sa jednotlivé položky naviac prác nachádzajú v ocenenom výkaze výmer, použijú sa tam stanovené ceny položiek. Ak sa položky naviac prác nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer, na stanovenie ceny položky sa použije aktuálny software CENKROS so zľavou 15%.

Zhotoviteľ bude fakturovať len tie práce, ktoré boli skutočne vykonané.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác,
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

5.10.

V prípade, ak bude zhotoviteľ časť diela realizovať subdodávateľmi, je povinný do 20 (dvadsať) dní po obdržaní úhrady faktúry objednávateľom, predložiť písomné potvrdenie subdodávateľa, že si voči nemu zhotoviteľ splnil finančné záväzky v rozsahu vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne splatné záväzky vyplývajúce z realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v stanovenej lehote túto skutočnosť objednávateľovi nepreukáže, objednávateľ môže pozastaviť úhrady faktúr v prospech zhotoviteľa až do doby splnenia tejto povinnosti. Počas pozastavenia platby neplynie lehota splatnosti faktúr. Obdobie pozastavenia platieb vylučuje uplatnenie nároku zhotoviteľa na úrok z omeškania alebo úhradu prípadných škôd.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 5 kalendárnych dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť priestorov staveniska, a to najmä za jeho zabezpečenie proti úrazom tretích osôb so zvýšeným zreteľom na zabezpečenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie a poškodenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonávanie diela prebieha maximálne od pondelka do soboty.

6.8.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.9.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.10.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov z Programu Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Číslo PLSK.03.01-IP.01-0015/23, preto Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ v prípade potreby umožnil kontrolu a audit riadnej realizácie projektu a zabezpečenia jeho udržateľnosti. Kontroly a audity vykonávajú subjekty oprávnené na výkon kontrolnej činnosti v súlade s platnými vnútroštátnymi a európskymi predpismi a aktuálnymi programovými dokumentmi.

Zhotoviteľ sprístupňuje subjektom uvedeným vyššie všetky dokumenty súvisiace s realizáciou projektu, po celú dobu ich uchovávania a to po dobu piatich rokov počítajúc od 31. decembra roka, v ktorom Riadiaci orgán zaslal záverečnú platbu zhotoviteľovi, a ak je to potrebné, je povinný do overenia oprávnenosti výdavkov vynakladaných v rámci realizácie projektu sprístupniť kontrolnému orgánu aj dokumenty, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou projektu.

6.11.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú, skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu

týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.13.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.14.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.16.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.17.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.18.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.19.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa zodpovedať zodpovední pracovníci:

6.19.1

~~zamestnanec~~ / subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci *Siluma spol s r.o. konajúci konateľom Ing. Silvester Kočiš* číslo osvedčenia: *12147*

6.20.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi a so zoznamom položiek z rozpočtu, ktoré budú realizovať, uviesť v prílohe tejto zmluvy. Okrem toho, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zoznam všetkých osôb, ktoré budú vykonávať práce na zhotovovanom diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

6.21.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak, ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.22.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta

a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
6.23.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloží objednávateľovi doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
6.24.
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa.
6.25.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité, resp. aj na iné objekty, zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
6.26.
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela, a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby, a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu podpisu tejto zmluvy.
6.27.
Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
6.28.
Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bola zistená v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli, resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím Protimonopolného úradu (PMÚ), Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.
Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.
Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva, a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané, a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.
Zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa najneskôr pri odovzdaní diela tiež na všetky špecifiká zhotoveného diela, a zároveň odovzdá objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis, resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
7.4.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2 a 7.3.
7.5.
Dokladom o vykonaní diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
7.6.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
7.7.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bodoch 7.2. a 7.3
8.3.
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
8.5.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.6.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať aj s uvedením dôvodov potreby dlhšieho času.
8.7.
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
8.8.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 10 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
8.9.
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
8.10.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
8.11.
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých termínov vykonania diela stanovených v časovom harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy, prípadne upravený v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi omeškaným termínom a dátumom uvedeným v zápise v stavebnom denníku, z ktorého bude vyplývať, že došlo k vykonaniu omeškaných prác zhotoviteľom a zhotoviteľ opäť postupuje v súlade so stanoveným časovým harmonogramom prác.
9.2.
Okrem nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.3. tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
9.3.
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedených v tomto bode.
9.4.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
9.5.
V prípade zmeny zodpovedných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.19 tejto zmluvy počas trvania

zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia zodpovedného pracovníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, ktorých výsledkom je táto zmluva. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.6

Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uzavrieť zmluvu o subdodávke podľa tejto zmluvy alebo za porušenie povinnosti oznámiť zmenu subdodávateľa podľa bodu 6.21 tejto zmluvy, alebo za porušenie povinnosti zhotoviteľa obstarať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 6.22 tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,00 €. V prípade opakovaného porušenia povinností podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ právo žiadať zaplatenie uvedenej zmluvnej pokuty aj opakovane.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán alebo

10.1.2 odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v tejto zmluve alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak táto zmluva neustanovuje, že právo na odstúpenie z dôvodu podstatného porušenia zmluvy je vyhradené iba niektorej zmluvnej strane.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V písomnom vyhotovení odstúpenia musí zmluvná strana uviesť konkrétne skutkové okolnosti, ktoré zakladajú naplnenie niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje okrem porušenia zákonných ustanovení, aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce v:

10.3.1 omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní;

10.3.2 nedodržaní a nepreukázaní kvality zhotovovania diela, pričom objednávateľom zistené vady neodstráni alebo nepreukáže kvalitu zhotovovaného diela v dohodnutých termínoch;

10.3.3 zadaní celej stavby ako subdodávky alebo postúpením zákazky tretej osobe;

10.3.4 opustení stavby alebo v inom zrejmom prejave vôle nepokračovať v riadnom plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy;

10.3.5 dopustení sa niektorého z trestných činov korupcie v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy;

10.3.6 v závažnom porušení povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, v dôsledku ktorých objednávateľ musel rozhodnúť o zastavení prác;

10.4

Z dôvodov porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľom uvedených v bode 10.3.1 až 10.3.6 je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť iba objednávateľ. Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak:

10.4.1 nedôjde k uzavretiu zmluvy o nenávratný finančný príspevok a/alebo k neschváleniu procesu verejného obstarávania a/alebo k pozastaveniu poskytovania nenávratného finančného príspevku, a to bez akýchkoľvek nárokov zhotoviteľa na odškodnenie alebo

10.4.2 objednávateľ rozhodne o zastavení prác na základe právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci.

10.5.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.6.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.7.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.8.
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:
11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 8.754,63 € (slovom: osemtisícsedemstopäťdesiatštyri EUR a 63/100) alebo
11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 8.754,63 € (slovom: osemtisícsedemstopäťdesiatštyri EUR a 63/100) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
11.2.
Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.
11.3.
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do vydania preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom, resp. do uplynutia Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní, a to v prípade ak:
a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
11.4.
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
11.5.
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak, ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.
c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
11.6.
V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 8.754,63 EUR (slovom: osemtisícsedemstopäťdesiatštyri EUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
11.7.
Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu, na ktorý objednávateľ nemal nárok.
11.8.
11.8.1
Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) stavebným dozorom,
b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
11.8.2
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.
11.9.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
12.3.
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike podľa ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote siedmych (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
13.4.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
13.5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
13.6.
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
Príloha č. 2 – Časový Harmonogram prác
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Poistná zmluva *(predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)*

V Sp. Podhradí, dňa: 24. 02. 2025

V Sp. Nová Ves, dňa: 24. 02. 2025

Objednávateľ:

[redacted]

.....

Objednávateľ

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

Zhotoviteľ:

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343

.....

Zhotoviteľ

[redacted]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14_2024
Stavba: **Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien**

JKSO:
Miesto: Spišské Podhradie

KS:
Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ:
Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BBA_Group a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **175 092,60**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**175 092,60**	**35 018,52**

Cena s DPH v **EUR** **210 111,12**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

BBA Group
Radlinského 2
052 01 Spišská No
IČO: 5172641
IČ DPH: SK21207

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14 2024

Stavba: **Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien**

Miesto: **Spišské Podhradie** Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Biskupstvo Spišské Podhradie Projektant:

Zhotoviteľ: BBA_Group a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**175 092,60**	**210 111,12**
01	**Odvlhčenie a prístup...**	97 316,28	116 779,54
02	**Obnova fasády s výme...**	77 776,32	93 331,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
01 - Odvlhčenie a prístup...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ:
Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BBA_Group a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**97 316,28**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	97 316,28	20,00%	19 463,26
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**116 779,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
01 - Odvlhčenie a prístup...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Biskupstvo Spišské Podhradie
Zhotoviteľ: BBA_Group a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**97 316,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 322,51
1 - Zemné práce	16 757,82
2 - Zakladanie	15 297,96
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 520,00
5 - Komunikácie	3 147,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 495,74
8 - Rúrové vedenie	312,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 573,46
99 - Presun hmôt HSV	6 217,49
PSV - Práce a dodávky PSV	22 828,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 583,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	30,90
764 - Konštrukcie klampiarske	1 469,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 027,51
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	9 716,94
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 504,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 661,31

ROZPOČET

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
01 - Odvlhčenie a prístup...

Miesto: Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Biskupstvo Spišské Podhradie Projektant:
Zhotoviteľ: BBA_Group a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**97 316,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 322,51
	D	1	Zemné práce				16 757,82
1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	25,000	16,99	424,75
2	K	113107130R	Odstránenie konštrukcie chodníka	m2	29,160	47,65	1 389,47
3	K	132311121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	80,526	105,61	8 504,35
4	K	132311139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	80,526	23,54	1 895,58
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	122,800	2,04	250,51
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,126	5,14	98,31
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	420,772	0,52	218,80
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	80,526	12,42	1 000,13
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,526	0,88	70,86
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,602	29,00	887,46
11	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	61,400	32,86	2 017,60
	D	2	Zakladanie				15 297,96
12	K	212755240.R	Trativod z drenážnych rúrok priem. rúrok 75 mm - prestupy cez kamenné murivo	m	2,500	2,79	6,98
13	*M*	*286110014999*	*Drenážne plné potrubie ø75mm*	*m*	*2,625*	*1,43*	*3,75*
14	K	216904213.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	102,840	7,70	791,87
15	K	271563001.R	Násyp pod základové konštrukcie a obsyp základov so zhutnením z kameniva fr. 8-16 mm "det.A	m3	11,183	78,24	874,96
16	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	7,940	141,28	1 121,76
17	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	41,280	21,39	882,98
18	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	41,280	6,73	277,81
19	K	285371001.R	Kotvenie domuroviek na nerezové závitové tyče Ø8 mm	m	12,000	5,82	69,84
20	K	289471310.R	Rozobratie časti kamenného muriva a premurovanie na špeciálnu murovaciu trassovú maltu (napr. TUBAG Trassová vápenná malta TKM, pevnosť ≥5 MPa).	m3	8,240	83,60	688,86
21	K	2894742221R	Škárovanie muriva do hĺbky 30 – 50 mm špeciálnou škárovacou trassovou maltou (napr. TUBAG Trassová vápenná škárovacia malta TKF, pevnosť ≥5 MPa).	m2	102,840	59,36	6 104,58
22	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	102,840	21,36	2 196,66
23	K	289904122.S	Vysekanie malty zo škár a ich vyčistenie škáry hĺbky od 0 do 30 mm stien z muriva z lomového kameňa	m2	102,840	22,15	2 277,91
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 520,00
24	K	334213230.R	Kamenný múrik pohľadový, režný, škárovaný s betónovou zálievkou zo zadnej strany	m3	2,400	1 050,00	2 520,00
	D	5	Komunikácie				3 147,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	56485111R	Podklad zo štrkodrviny frakcie 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,000	6,58	164,50
26	K	594111010.R1	Spätná úprava konštrukcie chodníka vrátane podkladných vrstiev a dodania materiálu	m2	29,160	29,37	856,43
27	K	594111110.K1	Dlažba kamenná ozn. K/1 hr. 50 mm, škáry - vodopriepustná škár. malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry min. 5mm, opt. 7 mm	m2	25,000	29,37	734,25
28	K	594111190.K1	Dlažba kamenná ozn. K/1 - kontaktný mostík s trassom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár	m2	25,000	28,12	703,00
29	K	594111210.K1	Dlažba kamenná - drenážna vrstva z trasovej drenážnej malty tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm	m2	25,000	27,56	689,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 495,74
30	K	622460100R1	Omietková vrstva z omietkovej zmesi , napr. Fi TUBAGG TK FRP Vápenná omietka s trassom regulujúca vlhkosť a s veľmi vysokou porozitou.	m2	102,840	31,24	3 212,72
31	K	624601110.R	Tmelenie škáry - medzi lištou a omietkou vytmeliť MS-polymer tmelom	m	43,900	29,88	1 311,73
32	K	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2	52,680	37,42	1 971,29
	D	8	Rúrové vedenie				312,86
33	K	899103111.S	Osadenie poklopu oceľového vrátane rámu hmotn. do 150 kg	ks	1,000	33,86	33,86
34	*M*	*5524100026OZ2*	*Poklop z nehrdzavejúcej ocele štvorcový s rámom 600x600 mm (výplň poklopu z kameňa hr. 50 mm) ozn. "K/2*	*ks*	*1,000*	*279,00*	*279,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 573,46
35	K	953947953.R	Montáž kovovej vetracej mriežky	ks	3,000	22,63	67,89
36	*M*	*553720 Z3*	*Vetracia kovová mreža prevliekaná z tyčoviny profilu 16/16 mm, so sieťkou proti hmyzu, včetne povrch.úpravy antikoróznym náterom; mreža osadená do ostenia vetr.otvorov "Z/3*	*ks*	*2,000*	*82,58*	*165,16*
37	*M*	*4297202250 M1*	*Mriežka vetracia VZT hliníková s protidažďovou žalúziou a sieťkou 150/150 mm "M/1*	*ks*	*1,000*	*74,55*	*74,55*
38	K	953995430.R	Krycia PE lišta kotvená rozpernými nitmi alt. mosadz. vrutmi do hmoždiniek "OM1	m	43,900	12,52	549,63
39	K	962042320.R	Búranie konštrukcií - vybúranie súčasnej prístupovej rampy	m3	21,672	65,80	1 426,02
40	K	975022351.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia nad 3 do 5 m	m	46,000	142,29	6 545,34
41	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	44,316	13,66	605,36
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,632	16,72	1 481,93
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 127,168	0,51	1 084,86
44	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,632	13,79	1 222,24
45	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	265,896	1,55	412,14
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	88,632	67,00	5 938,34
	D	99	Presun hmôt HSV				6 217,49
47	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	130,455	47,66	6 217,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 828,46
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 583,92
48	K	711190010.S1	Ukončujúci profil fólií - krycia lišta z poplastovaného plechu	m	22,300	15,04	335,39
49	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	60,120	5,23	314,43
50	*M*	*283220000400.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu*	*m2*	*69,138*	*8,07*	*557,94*
51	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	77,710	5,64	438,28
52	*M*	*283220000400.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu*	*m2*	*93,252*	*8,07*	*752,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	25,000	2,47	61,75
54	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*28,750*	*1,43*	*41,11*
55	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	25,000	2,99	74,75
56	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*28,750*	*1,43*	*41,11*
57	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	57,070	4,09	233,42
58	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*68,484*	*1,43*	*97,93*
59	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	57,070	4,72	269,37
60	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*68,484*	*1,43*	*97,93*
61	K	711491275.S	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	43,900	13,60	597,04
62	*M*	*283550018800.S*	*Profil tesniaci SG-701*	*kg*	*46,095*	*4,80*	*221,26*
63	K	711786090.R	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov priemer do 200 mm	ks	4,000	83,12	332,48
64	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,854	2,80	117,19
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				30,90
65	K	721242110.R	Kanalizačná rúra čierna/ sivá	ks	2,000	15,45	30,90
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 469,19
66	K	764354038.S	Montáž zberného kotlíka z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm "KL/2	ks	1,000	15,65	15,65
67	*M*	*5534400587010*	*Kotlík zberný titán-zinok pre kruhové potrubie, rozmer 80 mm,TiZn dažďový kotlík vrátane protiplechu a kotvenia*	*ks*	*1,000*	*65,19*	*65,19*
68	K	764354123.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, žľab polkruhový DN 120 + príslušenstvo žľabové háky a kotviaci materiál "KL/1	m	4,000	45,63	182,52
69	K	764414540.S	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 250 mm "KL/4	m	24,000	42,90	1 029,60
70	K	764454122.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 80 mm "KL/3	m	4,500	33,31	149,90
71	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,502	1,95	26,33
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 027,51
72	K	767165100.Z1	Montáž zábradlia atypického popis v tab. ozn. "Z/1	m	13,000	72,11	937,43
73	*M*	*553520000-Z1*	*Zábradlie atypické, oceľové s madlom podľa podrobného popisu ozn. "Z/1 vrátane povrchovej úpravy- náter antracit matný, napr.Herbol Protector RAL 7016*	*m*	*13,000*	*180,12*	*2 341,56*
74	K	767330200.R	Montáž oceľovej markízy pred vstupom do objektu s pultovou strechou z bezpečnostného skla	ks	1,000	395,00	395,00
75	*M*	*5535800001-*	*Oceľová markíza pred vstupom do objektu - z oceľovej konštrukcie fi Jansen, nesená dvojicou oceľových stĺpov a na opačnej strane bude kotvená do steny fasády chemickými kotvami, strešná krytina vrátane bezpečnostného kaleného skla, vrát. náteru RAL 7016*	*ks*	*1,000*	*3 216,22*	*3 216,22*
76	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	124,817	1,10	137,30
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				9 716,94
77	K	782131102.K2	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/2	m	11,500	155,00	1 782,50
78	K	782131103.K3	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/3	m	4,650	182,00	846,30
79	K	782131104.K4	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/4	m	6,600	179,00	1 181,40
80	K	782131105.K5	Montáž a dodávka - Krycia doska múru s vyfrézovaným okapovým nosom podľa popisu tab. ozn. "K/5	m	13,000	145,00	1 885,00
81	K	782131106.K6	Montáž a dodávka kamenného obrubníka podľa popisu tab. ozn. "K/6	m	3,500	193,00	675,50
82	K	782131107.K7	Montáž a dodávka kamenného obkladu bočníc schodov podľa popisu tab. ozn. "K/7	m	13,000	167,00	2 171,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998782200R	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,349	22,45	1 175,24
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 504,00
84	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce - nepredvídané odborné práce	hod	100,000	25,04	2 504,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 661,31
85	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové zariadenie staveniska, zabezpečenie bezpečnosti, sociálne zariadenie, prípojky energií a i.	%	830,657	2,00	1 661,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
02 - Obnova fasády s výme...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ:
Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BBA_Group a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**77 776,32**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	77 776,32	20,00%	15 555,26
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**93 331,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
02 - Obnova fasády s výme...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Biskupstvo Spišské Podhradie
Zhotoviteľ: BBA_Group a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**77 776,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	55 787,95
2 - Zakladanie	10 482,52
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 496,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 805,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 908,25
99 - Presun hmôt HSV	2 094,32
PSV - Práce a dodávky PSV	17 683,92
766 - Konštrukcie stolárske	17 475,72
783 - Nátery	208,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 750,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 554,45

ROZPOČET

Stavba:
Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien
Objekt:
02 - Obnova fasády s výme...

Miesto: Dátum: 7. 10. 2024

Objednávateľ: Biskupstvo Spišské Podhradie Projektant:
Zhotoviteľ: BBA_Group a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**77 776,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 787,95
	D	2	Zakladanie				10 482,52
1	K	216904215.R1	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	360,720	7,70	2 777,54
2	K	289902310.R1	Odstránenie viacerých vrstiev náterov a sekundárnych vysprávok	m2	360,720	21,36	7 704,98
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				10 496,91
3	K	34923490-RO2	Doplnenie a obnova vodorovného a zvislého členenia, doplnenie chýbajúcich – odstránených častí výzdoby podľa archívnej fotografie v prílohe	m	73,400	68,51	5 028,63
4	K	34923490-RO3	Doplnenie a obnova pôvodnej profilácie ríms, okenných šambrán, doplnenie chýbajúcich – odstránených častí výzdoby podľa archívnej fotografie v prílohe	m	52,150	68,51	3 572,80
5	K	34923490-RO4	Doplnenie a obnova profilovanej korunnej rímsy	m	38,200	49,62	1 895,48
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 805,95
6	K	622460120.R2	Príprava podkladu stien - Silikátová penetrácia prípravkom typu ako TUBAG GTM 25l	m2	398,555	4,16	1 657,99
7	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	63,200	3,29	207,93
8	K	622466RF00	Vonkajšia omietka stien jadrová typu ako Tubag NHL-P 0-2mm hr. 20 mm - vysprávky, stupeň členitosti III do 80 % opravovanej plochy	m2	252,504	30,07	7 592,80
9	K	622466RF01	Vonkajšia omietka stien (vrchná vrstva celoplošne zrealizovaná z materiálu typu ako TUBAG - Jemná omietka NHL – FP 02, stupeň členitosti III	m2	398,555	18,35	7 313,48
10	K	62247300RF01	Hydrofobizačný náter prostriedkom napr. typu ako KEIM SILANGRUND – aplikácia v dvoch vrstvách	m2	398,555	8,25	3 288,08
11	K	62247300RF02	Aplikácia sol-silikátového fasádneho náteru typu ako KEIM SOLDALIT (celkovo dva nátery, riedenie KEIM Soldalit-Fixativ, 15%+5% objemu farby po vrstvách.) Dvojfarebný náter fasády	m2	398,555	4,38	1 745,67
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 908,25
12	K	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	422,400	3,79	1 600,90
13	K	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 689,600	1,98	3 345,41
14	K	941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	422,400	2,51	1 060,22
15	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	422,400	2,16	912,38
16	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	422,400	0,90	380,16
17	K	978015381.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	360,720	3,18	1 147,09
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,226	13,66	262,63
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,226	16,72	321,46
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	461,424	0,51	235,33
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,226	13,79	265,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,678	1,55	89,40
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,226	67,00	1 288,14
	D	99	Presun hmôt HSV				2 094,32
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,943	47,66	2 094,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 683,92
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 475,72
25	M	6116610-O1	*Umelecko – remeselná repasácia okenných rámov a výmena okenných krídel okna ozn. "O/1 rozmer 1160/1520 mm; dodávka a montáž podľa podrobného popisu*	*ks*	*5,000*	*920,00*	*4 600,00*
26	M	6116620-O2	*D+ M Umelecko – remeselná repasácia okenných rámov a výmena okenných krídel okna ozn. "O/2 rozmer 1160/1520 mm; dodávka a montáž podľa podrobného popisu*	*ks*	*1,000*	*480,00*	*480,00*
27	M	6116630-O3	*Umelecko – remeselná repasácia okenných rámov a výmena okenných krídel okna ozn. "O/3 rozmer 1470/1670-2270-1670 mm, dodávka a montáž podľa podrobného popisu*	*ks*	*1,000*	*885,00*	*885,00*
28	M	6116640-O4	*Umelecko – remeselná repasácia okenných rámov a výmena okenných krídel okna ozn. "O/4 rozmer 1160/1660 mm, dodávka a montáž podľa podrobného popisu*	*ks*	*11,000*	*930,00*	*10 230,00*
29	K	998766200R	Presun hmot pre konštrukcie stolárske	%	640,360	2,00	1 280,72
	D	783	Nátery				208,20
30	K	783902810r	Odstránenie starých náterov - odhrdzenie, očistenie	ks	2,000	63,50	127,00
31	K	783990Z4	Povrchová úprava rozvodných skríň ozn. "Z/4 - náter vo farbe fasády Keim	ks	2,000	40,60	81,20
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 750,00
32	K	HZS000113.R	Stavebno montážne práce - odborné, tvorivé remeselné (nepredvídané odborné práce)	hod	100,000	17,00	1 700,00
33	K	HZS000125.R	Káblové rozvody trasované po povrchu fasády, zasekanie pod omietku, a odstránenie nefunkčných rozvodov	hod	50,000	21,00	1 050,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 554,45
34	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové zariadenie staveniska, zabezpečenie bezpečnosti, sociálne zariadenie, prípojky energii a i.	%	1 243,561	1,25	1 554,45

ZOZNAM FIGÚR


Kód: 221107
Stavba: **Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF - 775/1- 3**

Dátum: #ODKAZ!

Kód	Popis	MJ	Výmera
02	**Obnova fasády s výmenou, resp. opravou okien**	**m2**	**398,555**
F	**Plocha fasády**		0,000
	"fasáda napr. z materiálu Fi TUBAGG - Jemná omietka NHL – FP 02		119,520
	14,40*8,30 "severný pohľad		90,600
	7,20*3,65+13,40*4,80 "južný pohľad		188,435
	22,30*8,45 "východný pohľad		398,555
F	Súčet		
Použitie figúry:			
622466RF01	Vonkajšia omietka stien (vrchná vrstva celoplošne zrealizovaná z materiálu typu ako TUBAG - Jemná omietka NHL – FP 02, stupeň členitosti III	m2	398,555
622460120.R2	Príprava podkladu stien - Silikátová penetrácia prípravkom typu ako TUBAG GTM 25l	m2	398,555
62247300RF01	Hydrofobizačný náter prostriedkom napr. typu ako KEIM SILANGRUND – aplikácia v dvoch vrstvách	m2	398,555
62247300RF02	Aplikácia sol-silikátového fasádneho náteru typu ako KEIM SOLDALIT (celkovo dva nátery, riedenie KEIM Soldalit-Fixativ, 15%+5% objemu farby po vrstvách) Dvojfarebný náter fasády	m2	398,555


Harmonogram stavby "Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien"

Kód položky	Popis	MJ
14_2024	**Kanónia č.14_Spišská Kapitula_obnova stien**	
01	**Odvlhčenie a prístup...**	
HSV	**Práce a dodávky HSV**	
1	**Zemné práce**	
113105113.S	Rozoberanie dlažby z kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2
113107130R	Odstránenie konštrukcie chodníka	m2
132311121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hornínách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3
132311139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornitr. 4	m3
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3
167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t
175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3
2	**Zakladanie**	
212755240.R	Trativod z drenážnych rúrok priem. rúrok 75 mm - prestupy cez kamenné murivo	m
216904213.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2
271563001.R	Násyp pod základové konštrukcie a obsyp základov so zhutnením z kameniva fr. 8-16 mm "det.A	m3
274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3
274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2
274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2
285371001.R	Kotvenie domurovíek na nerezové závitové tyče O8 mm	m
289471310.R	Rozobratie časti kamenného muriva a premurovanie na špeciálnu murovaciu trassovú maltu (napr. TUBAG Trassová vápenná malta TKM, pevnosť ?5 MPa).	m3
2894742221R	Škárovanie muriva do hĺbky 30 – 50 mm špeciálnou škárovacou trassovou maltou (napr. TUBAG Trassová vápenná škárovacia malta TKF, pevnosť ?5 MPa).	m2
289902111.S	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2
289904122.S	Vysekanie malty zo škár a ich vyčistenie škáry hĺbky od 0 do 30 mm stien z muriva z lomového kameňa	m2
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	
334213230.R	Kamenný múrik pohľadový, režný, škárovaný s betónovou zálievkou zo zadnej strany	m3
5	**Komunikácie**	



BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: [redacted]

56485111R	Podklad zo štrkodrviny frakcie 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2
594111010.R1	Spätná úprava konštrukcie chodníka vrátane podkladných vrstiev a dodania materiálu	m2
594111110.K1	Dlažba kamenná ozn. K/1 hr. 50 mm, škáry - vodopriepustná škár. malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry min. 5mm, opt. 7 mm	m2
594111190.K1	Dlažba kamenná ozn. K/1 - kontaktný mostík s trassom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár	m2
594111210.K1	Dlažba kamenná - drenážna vrstva z trasovej drenážnej malty tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm	m2
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	
622460100R1	Omietková vrstva z omietkovej zmesi , napr. Fi TUBAGG TK FRP Vápenná omietka s trassom regulujúca vlhkosť a s veľmi vysokou porozitou.	m2
624601110.R	Tmelenie škáry - medzi lištou a omietkou vytmeliť MS-polymer tmelom	m
625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2
8	**Rúrové vedenie**	
899103111.S	Osadenie poklopu oceľového vrátane rámu hmotn. do 150 kg	ks
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	
953947953.R	Montáž kovovej vetracej mriežky	ks
953995430.R	Krycia PE lišta kotvená rozpernými nitmi alt. mosadz. vrutmi do hmoždiniek "OM1	m
962042320.R	Búranie konštrukcií - vybúranie súčasnej prístupovej rampy	m3
975022351.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia nad 3 do 5 m	m
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t
99	**Presun hmôt HSV**	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t
PSV	**Práce a dodávky PSV**	
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	
711190010.S1	Ukončujúci profil fólií – krycia lišta z poplastovaného plechu	m
711471051.S	Zhotovenie izolácie PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2
711472051.S	Zhotovenie izolácie PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2
711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2
711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2
711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2
711491275.S	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m



BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①


711786090.R	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov priemer do 200 mm	ks
998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**	
721242110.R	Kanalizačná rúra čierna/ sivá	ks
764	**Konštrukcie klampiarske**	
764354038.S	Montáž zberného kotlika z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm "KL/2	ks
764354123.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, žľab polkruhový DN 120 + príslušenstvo žľabové háky a kotviaci materiál "KL/1	m
764414540.S	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 250 mm "KL/4	m
764454122.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 80 mm "KL/3	m
998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	
767165100.Z1	Montáž zábradlia atypického popis v tab. ozn. "Z/1	m
767330200.R	Montáž oceľovej markízy pred vstupom do objektu s pultovou strechou z bezpečnostného skla	ks
998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%
782	**Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa**	
782131102.K2	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/2	m
782131103.K3	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/3	m
782131104.K4	Montáž a dodávka - Kamenné schody z masívu podľa popisu tabuliek ozn. "K/4	m
782131105.K5	Montáž a dodávka - Krycia doska múru s vyfrézovaným okapovým nosom podľa popisu tab. ozn. "K/5	m
782131106.K6	Montáž a dodávka kamenného obrubníka podľa popisu tab. ozn. "K/6	m
782131107.K7	Montáž a dodávka kamenného obkladu bočníc schodov podľa popisu tab. ozn. "K/7	m
998782200R	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%
HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	
HZS000113.S	Stavebno montážne práce - nepredvídané odborné práce	hod
VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**	
000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové zariadenie staveniska, zabezpečenie bezpečnosti, sociálne zariadenie, prípojky energií a i.	%
02	**Obnova fasády s výme...**	
HSV	**Práce a dodávky HSV**	
2	**Zakladanie**	
216904215.R1	Očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2
289902310.R1	Odstránenie viacerých vrstiev náterov a sekundárnych vysprávok	m2
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	
34923490-RO2	Doplnenie a obnova vodorovného a zvislého členenia, doplnenie chýbajúcich – odstránených častí výzdoby podľa archívnej fotografie v prílohe	m
34923490-RO3	Doplnenie a obnova pôvodnej profilácie ríms, okenných šambrán, doplnenie chýbajúcich – odstránených častí výzdoby podľa archívnej fotografie v prílohe	m
34923490-RO4	Doplnenie a obnova profilovanej korunnej rímsy	m
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	
622460120.R2	Príprava podkladu stien - Silikátová penetrácia prípravkom typu ako TUBAG GTM 25l	m2

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①

620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2
622466RF00	Vonkajšia omietka stien jadrová typu ako Tubag NHL-P 0-2mm hr. 20 mm - vysprávky, stupeň členitosti III do 80 % opravovanej plochy	m2
622466RF01	Vonkajšia omietka stien (vrchná vrstva celoplošne zrealizovaná z materiálu typu ako TUBAG - Jemná omietka NHL – FP 02, stupeň členitosti III	m2
62247300RF01	Hydrofobizačný náter prostriedkom napr. typu ako KEIM SILANGRUND – aplikácia v dvoch vrstvách	m2
62247300RF02	Aplikácia sol-silikátového fasádneho náteru typu ako KEIM SOLDALIT (celkovo dva nátery, riedenie KEIM Soldalit-Fixativ, 15%+5% objemu farby po vrstvách.) Dvojfarebný náter fasády	m2
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	
941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2
941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2
941941851.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2
944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2
944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2
978015381.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t
99	**Presun hmôt HSV**	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t
PSV	**Práce a dodávky PSV**	
766	**Konštrukcie stolárske**	
DM	Dodávka materiálu	ks
998766200R	Presun hmot pre konštrukcie stolárske	%
783	**Nátery**	
783902810r	Odstránenie starých náterov - odhrdzenie, očistenie	ks
7839920Z4	Povrchová úprava rozvodných skríň ozn. "Z/4 - náter vo farbe fasády Keim	ks
HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	
HZS000113.R	Stavebno montážne práce - odborné, tvorivé remeselné (nepredvídané odborné práce)	hod
HZS000125.R	Káblové rozvody trasované po povrchu fasády, zasekanie pod omietku, a odstránenie nefunkčných rozvodov	hod
VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**	
000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové zariadenie staveniska, zabezpečenie bezpečnosti, sociálne zariadenie, prípojky energií a i.	%


BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①

[redacted]




BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①


[redacted]



BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK212[redacted]




BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343




BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①

[redacted]




BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK[redacted]




BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①

[redacted]



BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①



BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①
[redacted]

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí

Časť č. 2: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie

Zhotoviteľ: BBA Group a. s. so sídlom Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves,

IČO: 51 726 416, DIČ: 2120769343, IČ DPH: SK2120769343 predkladáme informácie o subdodávateľoch:

Subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	Zatriedenie subdodávateľa (mikro/malý stredný/veľký podnik)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
Siluma spol. s r.o. 059 91 Veľký Slavkov 295	36460311 silvester.kočiš@siluma.sk 0948 261 079	Malý podnik	Ing. Silvester Kočiš [redacted]	Výkon činnosti stavbyvedúceho Izolácie Kovové konštrukcie	21 %
VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1 052 01 Spišská Nová Ves	31682731 novotny.jan@kingparking.sk 0905 259 853	Stredný podnik	Ing. Ján Novotný [redacted] Nar.	Nátery Ostatné stavebné práce	11%
GP systémy Slovakia s.r.o. Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves	44255225 gpsystemy@gmail.com 0908 477 939	Mikro podnika	Ing. Ivan Bilas [redacted]	Úpravy povrchov Podlahy Osadenie	10 %

V Sp. Novej Vsi dňa .....

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343

.....

BBA Group a.s.

JUDr. Róbert Bartoš, LL.M.

Predseda predstavenstva

PREMIUM INSURANCE COMPANY

Každý má nárok na prémiovú kvalitu

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ: **PREMIUM Insurance Company Limited** Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom **PREMIUM Poisťovňa,** **pobočka poisťovne z iného členského štátu** Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POISTNÍK: **BBA Group a.s.** Radlinského 20 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 51726416 POISTENÝ: **BBA Group a.s.** Radlinského 20 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 51726416

Poistené riziko	**Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**
Poistená činnosť	**Prevádzková činnosť, škoda spôsobená vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou**
Číslo poistnej zmluvy	**2110107115**
Začiatok poistnej zmluvy	**21.02.2025**
Aktuálne poistné obdobie	**21.02.2025 - 20.02.2026**
Územná platnosť	**Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko**
Celkový limit poistného plnenia	**500 000,00 EUR**

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, je rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy. Uvedené limity môžu byť znížené o vyplatené poistné plnenia. Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že poistné je zaplatené v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 21.02.2025

PREMIUM Poisťovňa

[redacted]

Ing. Zuzana La[redacted]
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

PREMIUM INSURANCE COMPANY

Každý má nárok na prémiovú kvalitu

Poisťovateľ:

PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
registrovaná v registri spoločností Malta, registračné číslo C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Sprostredkovateľ poistenia:

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská čas
Nové Mesto
IČO: 36236705

Katarína Astalošová
Email: k.astalosova@ums.sk
Telefón: +421905610294

POISTKA ČÍSLO: 2110107115

PREMIOVÉ Podnikanie

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Meno a priezvisko/Spoločnosť:	BBA Group a.s.
IČO:	51726416
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1708/V
Adresa sídla:	Radlinského 20 , 052 01 Spišská Nová Ves

Údaje o poistení

Poistná doba:	Neurčitá	Začiatok poistenia:	21.02.2025 00:00
Poistné obdobie:	Technický rok	Koniec poistenia:	poistenie na dobu neurčitú
Uzavretie poistnej zmluvy:	20.02.2025	Výročný deň:	21.02.
Frekvencia platenia poistenia:	Ročne		
Dátum/Dátumy splatnosti poistného:	21.02.		

Prehľad poistenia	Poistná suma (Eur)	Limit plnenia (Eur)	Ročné poistné (Eur)
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (vrátane doplnkových predmetov poistenia)		500000,00	347,32
2. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu		2000,00	v cene poistenia
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)		2000,00	v cene poistenia
Ročné poistné po zľavach a zaokruhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné			**347,32**
Výška splátky poistného (vrátane dane z poistenia)			**347,32**

Poistenie ochrany dát:	Áno
Poskytnutie asistenčných služieb:	Áno

Tento dokument je potvrdením o uzatvorení poistnej zmluvy alebo zmeny poistnej zmluvy číslo 2110107115. Zobrazuje rozsah poistného krytia poskytovaného poistnou zmluvou pre produkt PREMIOVÉ Podnikanie.

V Bratislave dňa 21.02.2025

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1,
811 07 Bratislava
IČO: 50659669 DIČ: 4120866170
-1-

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.

Ing. Zuzana Lauermannová
vedúca organizačnej zložky
PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

PREMIUM
INSURANCE COMPANY

CERTIFIKÁT

Vážený klient,
blahoželáme Vám k uzatvoreniu poistenia majetku
a zodpovednosti malých a stredných podnikateľov

PREMIOVÉ Podnikanie,

ktoré získalo viacero prestížnych ocenení:

SIBAF® award 2024

SIBAF® AWARD 2024
4. miesto v kategórii
Poistenie priemyslu
a podnikateľov

SIBAF® award 2024

SIBAF® AWARD 2024
5. miesto v kategórii
Tím upisovateľov rizík
v poistení priemyslu

zlatá minca® 2024
2. MIESTO
Poistenie podnikania

ZLATÁ MINCA 2024
2. miesto v súťaži finančných
produktov v kategórii
Poistenie podnikania

Našim klientom ponúkame vždy tie najlepšie riešenia a v prípade podnikateľských rizík je PREMIUM Poisťovňa, ako špecialista pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, garanciou kvality vďaka širokému rozsahu krytia formou All Risk.

Ďakujeme za dôveru
PREMIUM Poisťovňa

PREMIUM INSURANCE COMPANY

Každý má nárok na prémiovú kvalitu

Poisťovateľ:
PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
registrovaná v registri spoločností Malta, registračné číslo C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Sprostredkovateľ poistenia:
Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská čas
Nové Mesto
IČO: 36236705

Katarína Astalošová
Email: k.astalosova@ums.sk
Telefón: +421905610294

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY ČÍSLO: 2110107115

PREMIOVÉ Podnikanie

Nová poistná zmluva:	Áno	
Zmena poistnej zmluvy:	Nie	
Náhrada poistnej zmluvy:	Nie	Číslo:
Dôvod zmeny/náhrady poistnej zmluvy:		

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Právna subjektivita:	Právnická osoba
Meno a priezvisko/Spoločnosť:	BBA Group a.s.
Telefónne číslo:	+421944564565
Email:	bartos.robo@googlemail.com
IČO:	51726416
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1708/V
DIČ:	2120769343
DIČ DPH:	SK2120769343
Dátum vzniku:	29.05.2018

Adresa sídla

Ulica, Súpisné číslo/Orientačné číslo:	Radlinského 20
PSČ:	052 01
Obec:	Spišská Nová Ves

Údaje o poistení

Poistná doba:	Neurčitá
Dohodnutý počet rokov poistenia:	Minimálne 1 rok
Poistné obdobie:	Technický rok
Uzavretie poistnej zmluvy:	20.02.2025
Výročný deň:	21.02.
Začiatok poistenia:	21.02.2025 00:00
Koniec poistenia:	poistenie na dobu neurčitú

Prehľad poistenia a poistného	Ročné poistné po zľavách (Eur)
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	347,32
2. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	v cene poistenia
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)	v cene poistenia
Ročné poistné po zľavách a zaokrúhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné	**347,32**
Daň z poistenia 8%	**25,73**
Výška splátky poistného (vrátane dane z poistenia)	**347,32**

Prehľad zliav	
Zľava za škodový priebeh poistného kmeňa	20%
Zľava za dohodnutý počet rokov poistenia	0%
Zľava za finančnú stabilitu	10%
Kupónová zľava	0%
Obchodná zľava	10%
Súčet poskytnutých zliav	**40%**

Splatnosť poistného a informácie na úhradu poistného

Frekvencia platenia poistného:	Ročne
Dátum/Dátumy splatnosti poistného:	21.02.
Prvá splátka poistného:	je potrebné uhradiť najneskôr do 15 dní od dátumu začiatku poistenia
Výška splátky poistného:	347,32 Eur
Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK 47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC (SWIFT):	GIBASKBX
Konštantný symbol:	3558
Variabilný symbol:	2110107115

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plnenia sa zriaďuje v prospech:

Obchodné meno:	
Číslo úverovej zmluvy:	

Ochrana dát

Poistenie ochrany dát	Áno

Asistenčné služby

Poskytnutie asistenčných služieb	Áno

Predmet poistenia	Poistná suma (Eur)	Limit plnenia (Eur)	Franšíza (Eur)	Ročné poistné (Eur)	Ročné poistné po zľavách (Eur)
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu				**578,87**	**347,32**
a) Prevádzková činnosť, škoda spôsobená vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou		500000,00	200,00		
b) Doplnkové predmety poistenia					
- Regresné náhrady		20000,00	50,00		
- Škody na prenajatých nehnuteľnostiach		2000,00	50,00		
- Veci zamestnancov		2000,00	50,00		
- Veci návštevníkov		2000,00	50,00		
Územná platnosť					
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko					áno
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia					nie
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia + krajiny Európy					nie

Predmet poistenia	Poistná suma (Eur)	Limit plnenia (Eur)	Franšíza (Eur)	Ročné poistné (Eur)	Ročné poistné po zľavách (Eur)
2. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu		**2000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

Predmet poistenia	Poistná suma (Eur)	Limit plnenia (Eur)	Franšíza (Eur)	Ročné poistné (Eur)	Ročné poistné po zľavách (Eur)
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)		**2000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

Poistenie ochrany dát

a) Poistenie zodpovednosti poisteného za majetkovú a nemajetkovú ujmu	5 000 / 10 000 Eur*
b) Poistenie reakčných nákladov poisteného	1 000 / 2 000 Eur*
c) Poistenie pokút uložených poistenému regulátorom	1 000 / 2 000 Eur*
d) Poistenie nákladov na komunikáciu s verejnosťou	1 000 / 2 000 Eur*
e) Poistenie nákladov na konzultanta	1 000 / 2 000 Eur*

***výška limitu plnenia v závislosti od zvoleného limitu v poistení prevádzkovej zodpovednosti za škodu**

Asistenčné služby

a) Náklady na príjazd technika na miesto havárie	Bez obmedzenia
b) Náklady na odstránenie príčin havárie	130 Eur
c) Náklady na použitý drobný materiál	20 Eur
d) Náklady na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti	48 hod., do 660 Eur
e) Náklady na transport hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta poistenia	435 Eur
f) Zabezpečenie technika na uvedenie miesta havárie do pôvodného stavu (náklady hradí poistený)	Bez obmedzenia

ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA

Pre poistenie PREMIOVÉ Podnikanie uzatvorené na základe tohto Návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „**návrh**" v príslušnom gramatickom tvare) platia tieto prílohy:

- Informačný dokument o poistnom produkte poistenie živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 1.6.2023 (PREMIUM_SME_IPID_2023-06-01);
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 15.1.2024 (PREMIUM_SME_VPP_2024-01-15);
- Osobitné podmienky asistenčných služieb k poisteniu majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 20.7.2022 (Premium_SME_OPP_AS_2022-07-20);
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 1.7.2024 (Premium_SME_OPP_Z_2024-07-01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutármi alebo manažérmi malých podnikov s účinnosťou k 1.7.2024 (Premium_SME_DPP_Z_DO_2024-07-01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie ochrany dát živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 1.7.2024 (PREMIUM_SME_DPP_Z_DATA_2024-07-01);
- Doplnkové poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu živnostníkov a malých podnikov s účinnosťou k 1.7.2024 (Premium_SME_DPP_Z_ELD_2024-07-01);

(ďalej spolu len „**poistné podmienky**").

UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY

Poistná zmluva je uzavretá zaplatením prvého ročného poistného, resp. prvej splátky poistného vo výške uvedenej v tomto návrhu (ďalej len "**poistné na úhradu**"), v lehote 15 dní odo dňa začiatku poistenia uvedeného v tomto návrhu. Poistne sa považuje za zaplatené jeho pripísaním, vo výške uvedenej v tomto návrhu, na príslušný účet poisťovateľa.

Ak poistník zaplatí poistné na úhradu vo výške uvedenej v tomto návrhu v stanovenej lehote, poistenie sa vzťahuje aj na dobu odo dňa označeného v návrhu ako deň začiatku poistenia do dňa zaplatenia poistného na úhradu. Ak poistné na úhradu nebude pripísané na účet poisťovateľa, vo výške uvedenej v tomto návrhu, najneskôr v posledný deň lehoty na zaplatenie poistného na úhradu, zaniká tmto dňom platnosť tohto návrhu a k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde.

1. prečítal si znenie tohto návrhu vrátane jeho príloh, porozumel mu, súhlasí s jeho znením, potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v návrhu sú úplné a pravdivé a žiada o uzatvorenie poistenia v rozsahu tohto návrhu a jeho príloh;
2. bol oboznámený, porozumel a súhlasí s dôležitými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy, ktoré boli poistníkovi doručené spolu s týmto návrhom v podobe informačného dokumentu o poistnom produkte;
3. bol oboznámený, rozumie a súhlasí s obsahom poistných podmienok, ktoré boli poistníkovi doručené spolu s týmto návrhom, a tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy uzatvorenej na základe tohto návrhu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Poisťovateľ je oprávnený, v čo najväčšom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov, kedykoľvek započítať svoju pohľadávku (napríklad nárok na neuhradené poistné) voči ktorejkoľvek pohľadávke poistníka (napríklad nároku na poistné plnenie).
2. Poisťovateľ poistníkovi, ako potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy, doručí poistku. Poistka bude poistníkovi doručená v elektronickej alebo listinnej podobe, na adresu uvedenú v poistnej zmluve, po úhrade poisteného na úhradu poistníkom v súlade s ustanoveniami návrhu. Výber formy doručenia závisí od udelenia, resp. neudelenia súhlasu poistníka s elektronickou korešpondenciou ďalej v texte tohto návrhu.
3. Predpisy poistného na druhý a nasledujúce roky trvania poistnej zmluvy budú poistníkovi zasielané v elektronickej alebo listinnej podobe, na adresu uvedenú v tomto návrhu alebo na inú, napr. korešpondenčnú, adresu oznámenú zo strany poistníka poisťovateľovi. Výber formy doručenia závisí od udelenia, resp. neudelenia súhlasu poistníka s elektronickou korešpondenciou ďalej v texte tohto návrhu.
4. **Zľava za dohodnutý počet rokov poistenia** poskytne poisťovateľ poistníkovi, v prípade ak sa poistník zaviaže nepodať výpoveď poistnej zmluvy dojednanej na základe tohto návrhu po dobu dohodnutého minimálneho počtu rokov poistenia uvedenú v tomto návrhu. V prípade zániku poistenia dojednaného na základe tohto návrhu výpoveďou zo strany poistníka, skôr ako uplynie dohodnutý počet rokov poistenia v zmysle tohto návrhu, môže byť poistníkovi zo strany poisťovateľa dodatočne vyúčtovaný rozdiel medzi poistným bez zľavy za celé obdobie trvania poistnej zmluvy a poistným so zľavou za celé obdobie trvania poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený si uplatniť nárok voči poistníkovi v zmysle predchádzajúcej vety najneskôr do 90 dní odo dňa zániku poistenia dojednaného na základe tohto návrhu.
5. Zmluvný vzťah založený poistnou zmluvou, uzatvorenou na základe tohto návrhu, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
6. Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh uzatvoril, o zaslanie tohto návrhu a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov, na ktoré sa tento návrh odvoláva, v listinnej podobe. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu uvedenú poistníkom, resp. poisteným. Tento návrh a dokumenty, na ktoré sa tento návrh odvoláva sú poistníkovi, resp. poistenému tiež k dispozícii v listinnej podobe na obchodných miestach poisťovateľa a finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh uzatvoril.
7. Poistné podmienky, ako aj informačný dokument sú poistníkovi, resp. poistenému k dispozícii aj na internetovej stránke poisťovateľa http://www.premium-ic.sk v sekcii POISTENIE/Malí a strední podnikatelia.

HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu, v súlade s poistnými podmienkami, jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk;
2. prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa http://www.premium-ic.sk;
3. telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988;
4. osobne na obchodnom mieste poisťovateľa;
5. písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika;
6. prostredníctvom finančného agenta, splnomocneného poisteným na tento úkon, spôsobom uvedeným v predchádzajúcich ods. 1. až 5.

INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**") v zmysle ustanovenia §78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie GDPR**") získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.
Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobných údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk
Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

SANKČNÁ KLAUZULA

Poistenie (zaistenie) podľa tohto návrhu poistnej zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

SÚHLAS S ELEKTRONICKOU KOREŠPONDENCIOU

Poistník [X] súhlasí / [ ] nesúhlasí so zaslaním návrhu poistnej zmluvy, jej príloh vrátane poistných podmienok, ako aj ďalších dokumentov, ktoré s poistením uzatvoreným na základe tohto návrhu súvisia, ďalej so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu **bartos.robo@googlemail.com**. V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poistník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poistník tento návrh dojednal, o zaslanie tohto návrhu a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov, na ktoré sa tento návrh odvoláva, aj v listinnej podobe. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poistníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poistníkom, resp. poisteným.

V Bratislave dňa 20.02.2025

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka

[redacted]

Ing. Zuzana Lauermannová
vedúca organizačnej zložky
PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

SLOVENSKA S
sporiteľňa

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistna zmluva 2110107115 -347,32 EUR

IBAN	[redacted]
Partner	PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IBAN	[redacted]
Variabilný symbol	2110107115
Konštantný symbol	3558
Popis transakcie	Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)
Poznámka pre príjemcu	Poistna zmluva 2110107115
Dátum splatnosti	20.02.2025
Dátum valuty	20.02.2025

Platba bola zaúčtovaná.

Vytlačené dňa: 20.02.2025

BBA Group a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51726416
IČ DPH: SK2120769343 ①

[redacted]